

令和7年度

大蔵村診療所動力変圧器及び避雷器用接地棒更新工事

【金抜き】

大蔵村大字 清水 地内  
(大蔵村診療所)



# 動力変圧器更新工

大蔵村診療所動力変圧器及び避雷器用接地棒更新工事

第1号明細書

名称	仕様	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
動力変圧器更新工		式	1							
動力変圧器	50 Kva	台	1							
電線	KIP 38 Sq	m	3							
運搬費		式	1							
ユニック車	2 t	式	1							
労務費	電工	人								
消耗雑材料		式	1							
処分費	オイル、金屑分別込み	式	1							
監査検査費		式	1							
小計										

# 避雷器用接地棒更新工

大蔵村診療所動力変圧器及び避雷器用接地棒更新工事

第2号明細書

名称	仕様	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
避雷器用接地棒更新工		式	1							
接 地 棒	φ14×1500L	本	30							
リード端子	φ14用	本	30							
アース線	IV 14 sq	m	50							
圧縮端子類		式	1							
労 務 費	電工	人								
〃	普通作業員	人								
掘削埋戻費		式	1							
消耗雑材料		式	1							
停電立会費		式	1							
小 計										

# 大蔵村診療所動力変圧器及び避雷器用接地棒更新工事 仕様書

- 1 工 事 名：大蔵村診療所動力変圧器及び避雷器用接地棒更新工事
- 2 工事場所：大蔵村大字清水地内（大蔵村診療所）
- 3 工事期間：着工の日より60日以内
- 4 工事内容：大蔵村診療所受電設備内の動力変圧器（50Kva）が耐用年数を超えているため同設備を更新するものです。また、避雷器用の接地棒が規定値である10Ωを超過しているため合わせて更新工事を行うものです。（工事箇所については別紙のとおり）
- 5 関係書類の提出について
  - ・ 着工前、工事状況及び完成写真を整理して提出すること。
  - ・ 試験成績書、取扱説明書その他監督職員の指示により作成すること。
- 6 その他
  - ・ 施工中の安全対策を図ること。
  - ・ 工事の施工計画については、診療業務に影響が出ないように配慮すること。
  - ・ 診療業務に支障が生じないよう、事前に調整すること。
  - ・ 施設等に損害を与えた場合は、受注者の責において原形に復すること。
  - ・ 瑕疵担保期間は引き渡し日から1年とし、この期間に発生した瑕疵の補修は受注者の責任において速やかにおこなうこと。
  - ・ その他、工事の実施に関して疑義を生じた場合は、監督職員と協議の上、その指示に従うこと。

