

設計年度	令和6年度	工事名	6年災第8606号（繰越） 村道柳渕今小屋線 道路災害復旧工事		
地 域	山形県	地 区	05:新庄	適用日付	令和7年3月3日
工事箇所	最上郡大蔵村大字南山字柳渕(3)地内				
工事内容	6年災第8606号 復旧延長 L= 5.0 m 大型ブロック積 34 m2 小口止工 1 箇所 取り付け工 1 箇所 舗装復旧工 20 m2				
請 負 額		消費税相当額		工事価格	

経 費 総 括 表

経費工種 : 道路改良工事

前払い金支出割合 : 35%を超え40%以下

現場環境改善費 : 計上しない

施工地域・工事場所区分 : 補正なし

冬期補正係数 : 4等級

契約保証補正值 : 金銭的保証が必要な場合

工 事 区 分	金 額	摘 要
直接工事費		
共通仮設費		
現場管理費		
工事原価		
一般管理費		
工事価格		
消費税相当額		
請負工事価格		

本 工 事 費 内 訳 書

道路改良工事

費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格	単 位	当 初			変 更			摘 要
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
令和6年災 第8606号 村道 柳渕今小屋線	式	1						
土工	式	1						
掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	80						施工 第 0001号単価表
床掘り 土砂 標準 土留:無 障害:無	m3	40						施工 第 0002号単価表
路床盛土 施工幅員:2.5m未満	m3	6						施工 第 0003号単価表
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満	m3	20						施工 第 0004号単価表
埋戻し 施工方法:最大埋戻幅1m未満	m3	7						施工 第 0005号単価表
埋戻し 施工方法:最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	25						施工 第 0006号単価表
土砂又はずり等 最大粒径300mm	m3	20						
土砂等運搬 L=16.7km 土砂 積込BH0.8m3 DID無	m3	70						施工 第 0007号単価表

本 工 事 費 内 訳 書

道路改良工事

費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格	単 位	当 初			変 更			摘 要
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
[新庄]一般財団法人 最上建設クラブ 土質改良プラント コン指数 $\geq 800\text{kN/m}^2$	m3	70						
擁壁工	式	1						
大型ブロック 控62cm 1200*600	m2	34						施工 第 0008号単価表
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40 W/C ≤ 60 高炉	m3	29						施工 第 0009号単価表
裏込碎石 粒径0～80mm(無規格品)	m3	13						施工 第 0010号単価表
異形棒鋼 SD345 D13	t	0.14						
基礎コンクリート	m	5						施工 第 0011号単価表
天端コンクリート	m	5						施工 第 0012号単価表
目地板 1工事当り使用量:30m2未満	m2	0.1						施工 第 0013号単価表
瀝青繊維質目地板 厚10mm	m2	16						

本 工 事 費 内 訳 書

道路改良工事

費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格	単 位	当 初			変 更			摘 要
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
小口止	箇所	1						施工 第 0014号単価表
取付け工	式	1						
取付け工(終点部)	箇所	1						施工 第 0015号単価表
舗装復旧工	式	1						
表層(歩道部) 1.4m以上 厚 50mm フライムコート PK-3 密粒度アスコン(13F)	m2	20						施工 第 0016号単価表
上層路盤(歩道部) 1層施工 厚 10mm M-40(0~40mm)	m2	20						施工 第 0017号単価表
下層路盤(歩道部) 2層施工 厚 300mm RC-40	m2	21						施工 第 0018号単価表
構造物撤去工	式	1						
舗装版切断 アスファルト舗装版 厚:15cm以下	m	14						施工 第 0019号単価表
舗装版破碎 アスファルト 障害等:無し 騒音振動対策:不要 厚:15cm以下	m2	19						施工 第 0020号単価表

本 工 事 費 内 訳 書

道路改良工事

費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格	単 位	当 初			変 更			摘 要
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
殻運搬L=21.5km As版破碎 良好 機械積込(騒音対策不要, 厚15cm以下) DID無 22.0km以下	m3	1						施工 第 0021号単価表
[新庄] 県北アスコン共同企業体 アスファルト塊 50cm以下木くず等混入なし	m3	1						
雑工	式	1						
舗装版切断 アスファルト舗装版 厚:15cm以下	m	3						施工 第 0019号単価表
舗装版破碎 アスファルト 障害等:無し 騒音振動対策:不要 厚:15cm以下	m2	2						施工 第 0020号単価表
殻運搬L=21.5km As版破碎 良好 機械積込(騒音対策不要, 厚15cm以下) DID無 22.0km以下	m3	0.1						施工 第 0021号単価表
[新庄] 県北アスコン共同企業体 アスファルト塊 50cm以下木くず等混入なし	m3	0.1						
碎石埋戻し 再生C-80	m3	8						施工 第 0022号単価表
下層路盤(歩道部) 2層施工 厚 300mm RC-40	m2	2						施工 第 0018号単価表
上層路盤(歩道部) 1層施工 厚 10mm M-40 (0~40mm)	m2	2						施工 第 0017号単価表

本 工 事 費 内 訳 書

道路改良工事

費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格	単 位	当 初			変 更			摘 要
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
表層(歩道部) 1.4m以上 厚 50mm フライムコート PK-3 密粒度アスコン(13F)	m2	2						施工 第 0016号単価表
直接工事費	式	1						
共通仮設費率分	式	1						
共通仮設費計	式	1						
純工事費	式	1						
現場管理費	式	1						
現場管理費率分	式	1						
工事原価	式	1						
一般管理費等	式	1						
工事価格	式	1						

本 工 事 費 内 訳 書

道路改良工事

費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格	単 位	当 初			変 更			摘 要
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
消費税相当額	式	1						
工事費	式	1						

施工内訳表

頁 0-0008

施工 第 0001号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0009

施工 第 0002号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0010

施工 第 0003号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0011

施工 第 0004号单価表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁 0-0012

施工 第 0005号単価表

[名 称] 埋戻し [規格 1] 機械構成比： 9.57% 労務構成比： 86.79% 代 表 機 労 材 規 格			[規格 2] 市場単価構成比： 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備 考		
構成比			標準単価：		
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低・排対(2014年規制)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)			バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低・排対(2014年規制)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)		
タンバ°及びランマ賃料(長期割引) 質量60~80kg			タンバ°及びランマ賃料(長期割引) 質量 60~80kg		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
特殊作業員 8時間当り			特殊作業員		
運転手(特殊) 8時間当り			運転手(特殊)		
軽油 1・2号 (引取税が課税の場合・バ°トロール給油)			軽油 バ°トロール給油 小型ローリー		
ガソリン レギュラー スタント°			ガソリン レギュラーガソリン スタント°		
施工方法 = 最大埋戻幅1m未満			費用の内訳 = 全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁 0-0013

施工 第 0006号単価表

[名 称] 埋戻し [規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 9.76%		労務構成比： 81.50%	材料構成比： 8.74%		市場単価構成比：
標準単価：					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料(長期割引) クロー山0.8m3平0.6m3排対1次・2次			バックホウ賃料(長期割引) クロー 山0.8m3 平0.6m3(～排2014・超低含)		
振動ロー賃料(長期割引) ハットガイト式質量0.5～0.6t			振動ロー賃料(長期割引) ハットガイト式 0.5～0.6t(～低騒含)		
タンパ 及びランマ賃料(長期割引) 質量60～80kg			タンパ 及びランマ賃料(長期割引) 質量 60～80kg		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
特殊作業員 8時間当り			特殊作業員		
運転手(特殊) 8時間当り			運転手(特殊)		
軽油 1・2号 (引取税が課税の場合・ハートル給油)			軽油 ハートル給油 小型ローリー		
ガソリン レギュラー スタント			ガソリン レギュラーガソリン スタント		
施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満			費用の内訳 = 全ての費用		

施工内訳表

頁 0-0014

施工 第 0006号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0015

施工 第 0007号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0016

施工 第 0008号单価表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁 0-0017

施工 第 0009号単価表

[名 称] 胴込・裏込コンクリート [規格 1] 機械構成比： 3.26% 労務構成比： 26.24% [規格 2] 市場単価構成比： 標準単価： m3 当り					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホ賃料(長期割引) クローラ・クレーン山0.8m3平0.6m32.9t排対1・2次			バックホ賃料(長期割引) クローラ・クレーン 山0.8m3 2.9t吊(～排 2014・超低含)		
特殊作業員 8時間当り			特殊作業員		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
運転手(特殊) 8時間当り			運転手(特殊)		
生コンクリート 18-8-40 W/C≤60 高炉			生コンクリート(高炉) 18-8-25 (20) W/C=60%以下 B種		
軽油 1・2号 (引取税が課税の場合・ハートル給油)			軽油 ハートル給油 小型ローリー		
ブロックの種類 = 大型ブロック 生コンクリート規格 = 18-8-25(高炉) 加算額 = 加算額なし			ブロックの質量 = 2,000kg/個以下 生コンクリート = 生コンクリート(18-8-40 W/C≤60 高炉)		

施 工 内 訳 表

頁 0-0018

施工 第 0010号単価表

[名 称] 裏込碎石 [規格 1] 機械構成比： 4.40% 労務構成比： 68.06%			[規格 2] 市場単価構成比： 標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホ賃料(長期割引) クローラ山0.8m3平0.6m3排対1次・2次			バックホ賃料(長期割引) クローラ 山0.8m3 平0.6m3(～排2014・超低含)		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
特殊作業員 8時間当り			特殊作業員		
運転手(特殊) 8時間当り			運転手(特殊)		
土木一般世話役 8時間当り			土木一般世話役		
再生クラッシュラン 粒径0～80mm(無規格品)			再生道路用碎石 再生クラッシュラン 40～0mm		
軽油 1・2号 (引取税が課税の場合・ハートル給油)			軽油 ハートル給油 小型ローリー		
費用の内訳 = 全ての費用			再生クラッシュラン = 再生クラッシュラン(粒径0～80mm(無規格品))		

施工内訳表

頁 0-0019

施工 第 0011号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0020

施工 第 0012号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0021

施工 第 0013号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0022

施工 第 0014号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0023

施工 第 0015号单価表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁 0-0024

施工 第 0016号単価表

[名 称] 表層(歩道部) [規格 1] 機械構成比： 2.54% 労務構成比： 22.05%			[規格 2] 市場単価構成比： 標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m			アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		
振動ローザ賃料(長期割引) 搭乗式コンパイント型質量3～4t排対1次・2次			振動ローザ賃料(長期割引) 搭乗式コンパイント型 3～4t(～排3次・ 超低含)		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
特殊作業員 8時間当り			特殊作業員		
運転手(特殊) 8時間当り			運転手(特殊)		
土木一般世話役 8時間当り			土木一般世話役		
再生アスファルト混合物⑤ 密粒度アスコン(13F)			再生アスファルト混合物 密粒度13		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用(カチオン系浸透用)			アスファルト乳剤 PK3 プライム用 PK4タックコート用		
軽油 1・2号(引取税が課税の場合・ハートル給油)			軽油 ハートル給油 小型ローリー		
平均幅員 = 1.4m以上 材料 = 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 費用の内訳 = 全ての費用			1層当り平均仕上り厚 = 50 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 アスファルト混合物 締固め後密度 = 締固め後密度を考慮しない		

施工内訳表

頁 0-0025

施工 第 0016号单価表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁 0-0026

施工 第 0017号単価表

[名 称] 上層路盤(歩道部)				m2 当り	
[規格 1]		[規格 2]			
機械構成比： 5.20%		労務構成比： 67.43%		材料構成比： 27.37%	
		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型ﾊﾞｯｸﾎﾞ賃料(長期割引) ｸﾛｰﾗ山0.11m3平0.08m3排対1次・2次			ﾊﾞｯｸﾎﾞ賃料(長期割引) 小型・ｸﾛｰﾗ 山0.11m3 平0.08m3(～排3次・超低含)		
振動ﾛｰﾗ賃料(長期割引) 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型質量3～4t排対1次・2次			振動ﾛｰﾗ賃料(長期割引) 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(～排3次・超低含)		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
運転手(特殊) 8時間当り			運転手(特殊)		
特殊作業員 8時間当り			特殊作業員		
粒度調整碎石(ﾌﾟﾗﾝﾄ混合) M-40(0～40mm)			再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 30～0mm		
軽油 1・2号(引取税が課税の場合・ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油)			軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ		
施工区分 = 1層施工 費用の内訳 = 全ての費用 再生粒度調整碎石 = 粒度調整碎石(ﾌﾟﾗﾝﾄ混合)(M-40(0～40mm))			全仕上り厚 = 10 路盤材 ロス率 = ロス率を考慮しない		

施 工 内 訳 表

頁 0-0027

施工 第 0018号単価表

[名 称] 下層路盤(歩道部)			[規格 2]			m2	当り
[規格 1]			[規格 2]				
機械構成比： 5.36%		労務構成比： 69.51%	材料構成比： 25.13%		市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
小型ハックホ賃料(長期割引) クローラ山0.11m3平0.08m3排対1次・2次				ハックホ賃料(長期割引) 小型・クローラ 山0.11m3 平0.08m3(～排3次・超低含)			
振動ロー賃料(長期割引) 搭乗式コンバイント型質量3～4t排対1次・2次				振動ロー賃料(長期割引) 搭乗式コンバイント型 3～4t(～排3次・超低含)			
普通作業員 8時間当り				普通作業員			
運転手(特殊) 8時間当り				運転手(特殊)			
特殊作業員 8時間当り				特殊作業員			
再生クラッシャー RC-40				再生道路用碎石 再生クラッシャー 40～0mm			
軽油 1・2号 (引取税が課税の場合・ハートル給油)				軽油 ハートル給油 小型ローリー			
施工区分 = 2層施工 費用の内訳 = 全ての費用 再生クラッシャー = 再生クラッシャー(RC-40)				全仕上り厚 = 300 路盤材 ロス率 = ロス率を考慮しない			

施 工 内 訳 表

頁 0-0028

施工 第 0019号単価表

[名 称] 舗装版切断 [規格 1] [規格 2] 標準単価： m 当り					
機械構成比： 15.42%		労務構成比： 57.13%		材料構成比： 27.45%	
市場単価構成比：					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級プレート 径φ56cm			コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級プレート 径φ56cm		
特殊作業員 8時間当り			特殊作業員		
土木一般世話役 8時間当り			土木一般世話役		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
コンクリートカッタプレート 18インチ(径450) 自走式			コンクリートカッタプレート 18インチ(径450) 自走式		
ガソリン レギュラー スタント			ガソリン レギュラーガソリン スタント		
舗装版種別 = アスファルト舗装版 費用の内訳 = 全ての費用			アスファルト舗装版厚 = 15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁 0-0029

施工 第 0020号単価表

[名 称] 舗装版破砕 [規格 1] 機械構成比： 13.49% 労務構成比： 80.49% 材料構成比： 6.02% 市場単価構成比： [規格 2] 標準単価： m2 当り					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
後方超小旋回バックホウ賃料(長期割引) クローラ0.45m3			バックホウ賃料(長期割引) 後方超小・クローラ 山0.45m3(～排2014・ 超低含)		
土木一般世話役 8時間当り			土木一般世話役		
運転手(特殊) 8時間当り			運転手(特殊)		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
軽油 1・2号(引取税が課税の場合・パトロール給油)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
舗装版種別 = アスファルト舗装版 騒音振動対策 = 不要 費用の内訳 = 全ての費用			障害等の有無 = 無し 舗装版厚 = 15cm以下		

施工内訳表

頁 0-0030

施工 第 0021号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0031

施工 第 0022号单価表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁 0-0032

施工 第 0023号単価表

[名 称] 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 [規格 1] 機械構成比： 2.68% 労務構成比： 18.31%			[規格 2] 市場単価構成比： 標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾙ(長期割引) ｸﾛｰﾗ・ｸﾚｰﾝ山0.8m3平0.6m32.9t排対1・2次			ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾙ(長期割引) ｸﾛｰﾗ・ｸﾚｰﾝ 山0.8m3 2.9t吊(～排 2014・超低含)		
運転手(特殊) 8時間当り			運転手(特殊)		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
ﾌﾞﾛｯｸ工 8時間当り			ﾌﾞﾛｯｸ工		
土木一般世話役 8時間当り			土木一般世話役		
ｺﾝｸﾘｰﾄ製擁壁 ﾅﾜﾛｯｸ 擬石型 50型 1000×998×500mm			ｺﾝｸﾘｰﾄ製擁壁 ﾅﾜﾛｯｸ 擬石型 50型 1000×998× 500mm		
軽油 1・2号 (引取税が課税の場合・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)			軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ		
大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 = 2,000kg/個以下 大型積ﾌﾞﾛｯｸ = 材料なし			水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無 = 有り		

施 工 内 訳 表

頁 0-0033

施工 第 0024号単価表

[名 称] 現場打基礎コンクリート [規格 1] 機械構成比： 2.24% 労務構成比： 68.05% 材料構成比： 29.71% 市場単価構成比： [規格 2] 標準単価： m3 当り					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホ賃料(長期割引) クローラ・クレーン山0.8m3平0.6m32.9t排対1・2次			バックホ賃料(長期割引) クローラ・クレーン 山0.8m3 2.9t吊(～排2014・超低含)		
バックホ賃料(長期割引) クローラ山0.8m3平0.6m3排対1次・2次			バックホ賃料(長期割引) クローラ 山0.8m3 平0.6m3(～排2014・超低含)		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
型わく工 8時間当り			型わく工		
特殊作業員 8時間当り			特殊作業員		
土木一般世話役 8時間当り			土木一般世話役		
生コンクリート 18-8-40 W/C≤60 高炉			生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種		
軽油 1・2号(引取税が課税の場合・ハートル給油)			軽油 ハートル給油 小型ローリー		
基礎碎石の有無 = 有り 生コンクリート = 生コンクリート(18-8-40 W/C≤60 高炉)			養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) 加算額 = 加算額なし		

施工内訳表

頁 0-0034

施工 第 0024号单価表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁 0-0035

施工 第 0025号単価表

[名 称] 現場打天端コンクリート [規格 1] 機械構成比： 2.63% 労務構成比： 64.40%			[規格 2] 市場単価構成比： 標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホ賃料(長期割引) クローラ・クレーン山0.8m3平0.6m32.9t排対1・2次			バックホ賃料(長期割引) クローラ・クレーン 山0.8m3 2.9t吊(～排 2014・超低含)		
型わく工 8時間当り			型わく工		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
土木一般世話役 8時間当り			土木一般世話役		
特殊作業員 8時間当り			特殊作業員		
生コンクリート 18-8-40 W/C≤60 高炉			生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種		
軽油 1・2号 (引取税が課税の場合・ハートル給油)			軽油 ハートル給油 小型ローリー		
養生工の種類 = 一般養生 加算額 = 加算額なし			生コンクリート = 生コンクリート(18-8-40 W/C≤60 高炉)		

施 工 内 訳 表

頁 0-0036

施工 第 0026号単価表

[名 称] コンクリート [規格 1] 機械構成比： 3.79% 労務構成比： 35.68% 代 表 機 労 材 規 格			[規格 2] 市場単価構成比： 標準単価： 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備 考		
構成比			単 価		
バックホ賃料(長期割引) クロー・クレーン山0.8m3平0.6m32.9t排対1・2次			バックホ賃料(長期割引) クロー・クレーン 山0.8m3 2.9t吊(～排 2014・超低含)		
特殊作業員 8時間当り			特殊作業員		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
土木一般世話役 8時間当り			土木一般世話役		
運転手(特殊) 8時間当り			運転手(特殊)		
生コンクリート 18-8-40 W/C≤60 高炉			生コンクリート(高炉) 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種		
軽油 1・2号 (引取税が課税の場合・ハートル給油)			軽油 ハートル給油 小型ローリー		
構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 養生工の種類 = 一般養生 生コンクリート = 生コンクリート(18-8-40 W/C≤60 高炉)			打設工法 = バックホ(クレーン機能付)打設 費用の内訳 = 全ての費用 加算額 = 加算額なし		

施工内訳表

頁 0-0037

施工 第 0027号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0038

施工 第 0028号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0039

施工 第 0029号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0040

施工 第 0030号单価表

[illegible]

令和6年災8606号

村道柳渚今小屋線

数量計算書

村道柳渚今小屋線 (令和6年災8606号)

設計数量調書

工 種	種 別	細 別	単位	数 量	摘 要
土 工					
(掘削工)					
	機械掘削	地山・礫質土 BH0.80m ³	m ³	80	81.5
	機械床掘	地山・礫質土 BH0.80m ³	m ³	40	44.4
(盛土工)					
	路床盛土	W<2.5 購入土	m ³	6	5.9
	路体盛土	W<2.5 流用土	m ³	20	22.6
(埋戻工)					
	埋戻し	W<1.0 購入土	m ³	7	7.3
	埋戻し	1.0≦W<4.0 流用土	m ³	25	25.0
	購入土		m ³	20	17.6
(残土処理工)					
	残土処理	L=16.7km 新庄プラント受入れ	m ³	70	73.0
擁壁工					
(コンクリートブロック工)					
	大型ブロック積工	練積 控620	m ²	34	34.4
	裏込め、 胴込コンクリート	18-8-40	m ³	29	28.6
	裏込碎石	再生C-80	m ³	13	13.2
	一体化鉄筋	D13	t	0.14	0.139
	基礎コンクリート		m	5	4.7
	天端コンクリート		m	5	4.7
	水抜パイプ	VP-50	m	13	13.3
					参考数量 ブロックに含む
	目地材	瀝青繊維質t=10mm 材工共	m ²	0.1	0.1

工 種	種 別	細 別	単位	数 量	摘 要
	目地材	材料のみ	m ²	16	15.6
	小口止工		箇所	1	コン3.25m3 型枠24.09m2 基面整正0.6m2(1箇所当り)
取付け工					
	取付け工(終点部)	植生土のう小口積	箇所	1	植生土のう積 9.22m ³
舗装復旧工					
(車道舗装工)					
	表層工	再生密粒度As(13F) t=5cm	m ²	20	20.3
	上層路盤工	粒調碎石M-40 t=10cm	m ²	20	20.3
	下層路盤工	RC-40 t=30cm	m ²	21	21.3
構造物撤去工					
(アスファルト舗装版撤去)					
	舗装版切断工	アスファルト舗装 t=5cm	m	14	14.1
	舗装版取壊し工	BH直接掘削積込 t=5cm	m ²	19	18.8
	アスファルト殻運搬	L=21.5km	m ³	1	0.9
	アスファルト殻処分	県北アスコン	m ³	1	0.9
雑工	舗装版切断工	アスファルト舗装 t=5cm	m	3	2.7
	舗装版取壊し工	BH直接掘削積込 t=5cm	m ²	2	1.7
	アスファルト殻処分	運搬L=21.5km 県北アスコン	m ³	0.1	0.1
	碎石埋め戻し	再生C-80	m ³	8	7.9
	下層路盤工	RC-40 t=30cm	m ²	2	1.8
	上層路盤工	M-40 t=15cm	m ²	2	1.7
	表層工	再生密As(13F) t=5cm	m ²	2	1.7

立積計算書

測点	距離	機械掘削(C1)					
		断 面 積	平 均 値	立 積	断 面 積	平 均 値	立 積
NO.0	0.00	2.3					
NO.0+2.00	2.00	7.0	4.65	9.3			
NO.0+5.00	3.00	7.1	7.05	21.2			
NO.0+7.00	2.00	17.9	12.50	25.0			
NO.0+9.90	2.90	0.0	8.95	26.0			
合計	9.90			81.5			

立積計算書

測点	距離	機械床掘(C2)					
		断 面 積	平 均 値	立 積	断 面 積	平 均 値	立 積
NO.0	0.00	4.7					
NO.0+2.00	2.00	5.5	5.10	10.2			
NO.0+5.00	3.00	9.4	7.45	22.4			
NO.0+5.50	0.50	9.4	9.40	4.7			
NO.0+7.00	1.50	0.0	4.70	7.1			
合計	7.00			44.4			

平立積計算書

測点	距離	路床盛土(B1) W<2.5(購入土)					
		長、断面積	平 均 値	平 立 積	長、断面積	平 均 値	平 立 積
NO.0	0.00	0.4					
NO.0+2.00	2.00	1.5	0.95	1.9			
NO.0+5.00	3.00	0.0	0.75	2.3			
NO.0+5.00	0.00	0.4	0.20	0.0			
NO.0+8.90	3.90	0.4	0.40	1.6			
NO.0+9.60	0.70	0.0	0.20	0.1			
合計	9.60			5.9			

立積計算書

測点	距離	路体盛土(B2)W<2.5(流用土)					
		断 面 積	平 均 値	立 積	断 面 積	平 均 値	平 立 積
NO.0	0.00	2.7					
NO.0+2.00	2.00	5.0	3.85	7.7			
NO.0+5.00	3.00	1.2	3.10	9.3			
NO.0+5.00	0.00	1.9	1.55	0.0			
NO.0+7.00	2.00	1.9	1.90	3.8			
NO.0+8.90	1.90	0.0	0.95	1.8			
合計	8.90			22.6			

平立積計算書



測点	距離	埋戻し(R2)(1.0≦W<4.0)(流用土)					
		長、断面積	平 均 値	平 立 積	長、断面積	平 均 値	平 立 積
NO.0	0.00	1.7					
NO.0+2.00	2.00	2.0	1.85	3.7			
NO.0+5.00	3.00	4.3	3.15	9.5			
NO.0+5.00	0.00	9.4	6.85	0.0			
NO.0+5.50	0.50	9.4	9.40	4.7			
NO.0+7.00	1.50	0.0	4.70	7.1			
合計	7.00			25.0			

平立積計算書

測点	距離	埋戻し(R3)(W<1.0)(購入土)					
		長、断面積	平 均 値	平 立 積	長、断面積	平 均 値	平 立 積
NO.0	0.00	1.2					
NO.0+2.00	2.00	1.3	1.25	2.5			
NO.0+5.00	3.00	1.9	1.60	4.8			
合計	5.00			7.3			

土工集計表

種 別	細 別	規 格	単位	総括表数量	作業区分		掘削	床堀	路床盛土	路体盛土	埋戻し		備 考
					調達区分				購入土	流用土	購入土	流用土	
					土量変化率	使用率	砂質土及び砂	砂質土及び砂		砂質土及び砂		砂質土及び砂	
掘削工													
	機械掘削	(C1) 0.8m3BH	m3	81.5	1.000	1.000	81.5						
	機械床掘	(C2) 0.8m3BH	m3	44.4	1.000	1.000		44.4					
盛土工													
(路床盛土)													
	路床盛土(購入土)	(B1) W<2.5	m3	5.9	1.333	1.000			7.9				
(路体盛土)													
	路体盛土(流用土)	(B2) W<2.5	m3	22.6	1.111	1.000				25.1			
(埋戻し)													
	埋戻し(流用土)	(R1) W<1.0	m3										
	埋戻し(流用土)	(R2) 1.0≦W<4.0	m3	25.0	1.111	1.000						27.8	
	埋戻し(購入土)	(R3) W<1.0	m3	7.3	1.333	1.000					9.7		
							81.5	44.4	7.9	25.1	9.7	27.8	
							切土計	125.9			購入土計	17.6	残土合計 125.9-52.9=73.0
											流用土計	52.9	



第 号計算書		大型ブロック積擁壁工(その2)		計 算 書	
区 分	符 号	算 式	数 量	略 図	
大型ブロック積 練積	控620	① $A1=(7.16+7.32) \times 1/2 \times 2.00 = 14.48$		標準型ブロック 1200*500 1個@0.6m ² 350kg 1m ² @1.667個	
		② $A2=(7.32+7.42) \times 1/2 \times 2.70 = 19.90$			
		合計 $A1+A2=14.48+19.90= 34.38$	= 34.4		
裏込め、胴込コンクリート	18-8-40 t=45cm	$V=34.38 \times 0.45+34.38 \times 0.382= 28.60$	= 28.6	m ³	(胴込コンクリート 0.382m ³ /m ²)
裏込碎石	再生(C-80)	別紙計算書より	= 13.2	m ³	
一体化鉄筋	D13	$34.38 \times 1.667 \times (2.43\text{kg/本})$ ※ブロック積に含むため参考数量	= 139.3	kg	標準ブロック1個に1本
基礎コンクリート		L=4.7	= 4.7	m	
天端コンクリート		L=4.7	= 4.7	m	
水抜きパイプ	VP-50	別紙計算書より ※ブロック積に含むため参考数量	= 13.3	m	
目地材	t=10mm 天端コン	材工共: $A1=1.196 \times 0.10$	= 0.1	m ²	
	ブロック	材料のみ: $A2=(7.16+7.42) \times 1.07$	= 15.6	m ²	
小口止工		コン3.25m ³ , 型枠24.09m ² , 基面整正0.6m ²	= 1	箇所	

第 号計算書




裏込砕石工(その1)

計 算 書

区 分 符 号

略

図



[illegible]

第 号計算書

水抜管：参考数量 (その1)


計 算 書

区 分 符 号

略

図

水抜管対象展開図



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

平積計算書

測点	距離	表層工					
		幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積
NO.0	0.00	1.70					
NO.0+2.00	2.00	1.70	1.70	3.4			
NO.0+5.00	3.00	1.70	1.70	5.1			
NO.0+5.00	0.00	2.30	2.00	0.0			
NO.0+9.90	4.90	2.50	2.40	11.8			
合計	9.90			20.3			

立積計算書


測点	距離	上層路盤工			下層路盤工		
		幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積
NO.0	0.00	1.70			1.80		
NO.0+2.00	2.00	1.70	1.70	3.4	1.80	1.80	3.6
NO.0+5.00	3.00	1.70	1.70	5.1	1.80	1.80	5.4
NO.0+5.00	0.00	2.30	2.00	0.0	2.40	2.10	0.0
NO.0+9.90	4.90	2.50	2.40	11.8	2.60	2.50	12.3
合計	9.90			20.3			21.3

[illegible]


計 算 書

[illegible]




平面図
S=1:250



縦断面
V=1:100
H=1:250



横断面
S=1:100



位置図 S=1:25,000




6年災第8606号 実施

令和 6 年度 図番 2 葉 1	
路線名又は河川名	村道 柳瀬今小屋線
工事名	道路災害復旧工事
位置	最上郡大蔵村大字南山字柳瀬(3)地内
平面・縦断・横断面 1 葉 1	
縮尺図示	大蔵村


標準断面図

S=1:50




ブロック積擁壁工展開図

S=1:50




一体化鉄筋詳細図

S=1:20




鉄筋加工図

S=1:50




天端コンクリート断面図

S=1:20




基礎コンクリート断面図

S=1:20



小口止工構造図

S=1:50



6年災第8606号

実施

令和 6 年度	図番	2 葉 2
路線名又は河川名	村道柳瀬今小屋線	
工事名	道路災害復旧工事	
位置	最上郡大蔵村大字南山字柳瀬(3)地内	
標準断面図・構造図		1 葉 1
縮尺図示	大蔵村	

6年災第8606号（繰越）村道柳渕今小屋線道路災害復旧工事特記仕様書

1. 週休2日確保工事（発注者指定型）

- 1 本工事は月単位の4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定型の週休2日確保工事である。実施にあたっては「大蔵村建設工事における週休2日確保工事实施要領」に基づくため、詳細については、実施要領を確認すること。
- 2 発注者は、当初（発注）時において月単位の4週8休以上の現場閉所に応じた経費の補正を行い工事費を積算しているため、現場閉所が月単位の4週8休に満たない場合は、通期の週休2日の補正係数に変更するものとし、通期の4週8休に満たない場合は、通期の週休2日の補正係数を除して、工事費を積算するものとする。
- 3 発注者は、週休2日確保工事において月単位の4週8休以上の現場閉所を達成した場合、主任（監理）技術者に対して「週休2日確保工事实施証明書」を受注者の求めに応じて発行するものとする。
- 4 受注者は、工事名標示板に月単位の週休2日確保工事に取り組んでいる旨を明示すること。明示の方法は下図を参考にするものとし、監督職員と協議し決定する。

ご迷惑をおかけします
この工事は「週休2日」確保に取り組んでいます
〇〇〇〇〇〇〇〇を 行っています
令和 〇年 〇月 〇日まで 時間帯 〇〇:〇〇~〇〇:〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇工事
発注者 山形県〇〇総合支庁 建設部〇〇課 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
受注者 〇〇〇〇建設株式会社 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

（図）工事標示板への明示の例

2. 建設副産物関係

- 1 本工事により発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊）は、再資源化施設に搬出するものとする。特に、下記に示す

特定建設資材廃棄物の搬出先はそれぞれ次の条件も満たすものとする。

【コンクリート塊】

規格品の再生クラッシャーラン（RC-40）として再資源化している再資源化施設

【アスファルト・コンクリート塊】

再生加熱アスファルト混合物の原材料として再利用している再資源化施設（アスファルトプラントでなくても、そのアスファルト塊が、最終的に再生加熱アスファルト混合物として利用されることが確認できる施設でも可）

- 2 建設リサイクル法第6条に規定する「建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担」に基づき、条件明示する特定建設資材廃棄物の搬出施設は、下記のとおりである。

【アスファルト塊】

- ① 受け入れ場所 : 山形県新庄市鳥越1780-30
- ② 再資源化施設名 : 県北アスコン共同企業体

3. 残土受け入れ地

- 1 本工事の残土受入地は、新庄市の一般財団法人最上建設クラブとする。

