

令和8年度

村道清水合海線散水消雪施設設備更新工事

工事場所 大蔵村大字清水地内

工事内容 ①清水1号井 揚水機械設備更新
②清水2号井 操作盤更新

明 細 書

No. 1						
既設揚水機械引揚 揚水管長L=44.0m						
1式当たり						
工種／品名	仕様／内容	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
【工費】						
機械設備据付工		人	1.68			
電工		人	0.96			
普通作業員		人	1.92			
ラフテレーンクレーン	4.9t吊、オペレーター付	日	1.0			
雑器具損料		%	2			
計						

明 細 書

No. 2						
揚水試験 段階・連続・回復						
1式当たり						
工種／品名	仕様／内容	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
【テストポンプ設置】						
土木一般世話役		人	0.6			
電工		人	1.1			
機械設備据付工		人	0.9			
普通作業員		人	1.1			
ラフテレーンクレーン	4.9t吊、オペレーター付	日	1			
雑費	人件費×5%	%	5			
テストポンプ設置計	①					
【揚水試験】						
土木一般世話役		人	0.2			
技師(B)		人	0.8			
特殊作業員		人	0.9			
配管工		人	0.6			
普通作業員		人	2.0			
ラフテレーンクレーン	4.9t吊、オペレーター付	日	1			
ノッチ箱		台	1			
発動発電機(排対1次)	<small>ディーゼルエンジン 駆動・定格容量 125/150kVA</small>	日	1			
軽油		L	128			
油脂類	軽油×20%	%	20			
雑材料	人件費×5%	%	5			
揚水試験計	1日当たり					
揚水試験	②	日	3			
【テストポンプ引揚】						
土木一般世話役		人	0.7			
電工		人	1.1			
機械設備据付		人	0.8			
普通作業員		人	1.1			
ラフテレーンクレーン	4.9t吊、オペレーター付	日	1			
テストポンプ引揚計	③					
計	①+②+③					

明 細 書

No. 3						
揚水機械設備更新 揚水管長L=44.0m						
1式当たり						
工種／品名	仕様／内容	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
【資材費】						
水中ケーブル	14mm2,3C	m	88.0			
揚水管	フランジ型 100A×2.75m	本	16	67,600	1,081,600	見積
【工費】						
機械設備据付工		人	1.68			
電工		人	0.96			
普通作業員		人	1.92			
ラフテレーンクレーン	4.9t吊、オペレーター付	日	1.0			
雑器具損料		%	2			
計						

明 細 書

No. 4						
既設操作盤撤去工						
1箇所当たり						
工種／品名	仕様／内容	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
【工費】						
機械設備据付工		人	0.98			
電工		人	0.56			
普通作業員		人	1.26			
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	供用日	0.5			
雑器具損料		%	2			
計						

明 細 書

No. 5

1面当たり

新規操作盤据付工

工種／品名	仕様／内容	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
【資材】						
降雪感知器	JHK-501 盤内組込型	基	1	256,000	256,000	見積
異常警報装置	AS-015	基	1	214,000	214,000	見積
【据付工費】						
機械設備据付工		人	1.96			
電工		人	1.12			
普通作業員		人	2.52			
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	供用日	0.5			
据付補助材料費	労務費の2%	%	2			
雑器具損料	機械器具費の2%	%	2			
計						

村道清水合海線散水消雪施設設備更新工事 特記仕様書

1. 週休2日確保工事（発注者指定型）

- 1 本工事は月単位の4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定型の週休2日確保工事である。実施にあたっては「大蔵村建設工事における週休2日確保工事实施要領」に基づくため、詳細については、実施要領を確認すること。
- 2 発注者は、当初（発注）時において月単位の4週8休以上の現場閉所に応じた経費の補正を行い工事費を積算しているため、現場閉所が月単位の4週8休に満たない場合は、通期の週休2日の補正係数に変更するものとし、通期の4週8休に満たない場合は、通期の週休2日の補正係数を除して、工事費を積算するものとする。
- 3 発注者は、週休2日確保工事において月単位の4週8休以上の現場閉所を達成した場合、主任（監理）技術者に対して「週休2日確保工事实施証明書」を受注者の求めに応じて発行するものとする。
- 4 受注者は、工事名標示板に月単位の週休2日確保工事に取り組んでいる旨を明示すること。明示の方法は下図を参考にするものとし、監督職員と協議し決定する。

ご迷惑をおかけします
この工事は「週休2日」確保に取り組んでいます
〇〇〇〇〇〇を 行っています
令和〇年〇月〇日まで 時間帯 〇〇:〇〇~〇〇:〇〇
〇〇〇〇〇〇工事
発注者 山形県〇〇総合支庁 建設部〇〇課 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
受注者 〇〇〇〇建設株式会社 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

(図) 工事標示板への明示の例