

実 施 設 計 書

最 上 町

	課 長		課補 長佐		係 長		設 計 者	
年 度 別	令 和 8 年 度							
工 事 番 号	大蔵村 第 号							
河 路 川 線 名 等								
工 事 名	白須賀地区流雪溝整備工事							
施 工 位 置	最上郡大蔵村大字清水地内							
工 事 費	金、 円也							
工 事 概 要	施工箇所 1 箇所 電気設備 ポンプ制御盤設置、水位計設置、配線工事 1 式 土木工事 送水管布設(ダクタイル鋳鉄管 φ 250mm)、受水槽 1 式							

本 工 事 費 （ 総 括 ）

内 訳 書

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	適 要
本工事費								
	土木工事	送水管工事		式				
					1			
	電気設備工事			式				
					1			
	合 計							
		消費税相当額		%				
					10			
	計 (工事価格)							

工事名
令和8年度 白須賀地区流雪溝整備工事

經費一覽表

[illegible]

本工事費内訳書

令和8年度 白須賀地区流雪溝整備工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	式	1			費目行
送水管工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	70			施工1号単価表 9頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	40			施工2号単価表 10頁
埋戻し（砂基礎） 小規模 土砂	m3	20			施工3号単価表 11頁
埋戻し用材 不洗の山砂など	m3	30			
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）D1D無し 3.5km以下 良好	m3	30			施工4号単価表 12頁
整地 残土受入れ地での処理	m3	30			施工49号単価表 65頁
法面整形 切土部 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	180			施工47号単価表 63頁
法面整形 盛土部 法面締固め無 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20			施工48号単価表 64頁
植生工	式	1			種別行
人力施工による植生工 植生マット工 250m2未満	m2	180			施工45号単価表 61頁
人力施工による植生工 植生シート工（標準品） 250m2未満	m2	20			施工46号単価表 62頁

本工事費内訳書

令和8年度 白須賀地区流雪溝整備工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路工	式	1			種別行
ダクタイル鋳鉄管機械布設 K形3・4種、DA種 呼び径250mm 直管・短管・異形管	m	34			施工44号単価表 60頁
一般管路用ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形3種 呼び径250mm×長5m 233.1kg	本	9			
ダクタイル鋳鉄異形管(K形) 45° 曲管 内面エポキシ粉体塗装 呼び径250mm	個	4			
ダクタイル鋳鉄異形管(K形) 11° 1/4曲管 内面エポキシ粉体塗装 呼び径250mm	個	3			
ダクタイル鋳鉄異形管(K形) 継輪 呼び径250mm	個	2			
ダクタイル鋳鉄異形管(K形) 短管2号 7.5K 呼び径250mm	個	2			
ダクタイル鋳鉄異形管(K形) フランジ付T字管(7.5K) 呼び径250×75mm	個	1			
ダクタイル鋳鉄異形管(K形) 挿し受片落管 呼び径300×250mm	個	1			
離脱防止金具 K型用 ワイド(TN-300W)セット	組	23			
フランジ接合セット 75×7.5K(GF7.5K)	組	1			
フランジ接合セット 75×7.5K(RF7.5K)	組	1			
空気弁(補修弁付) 75×7.5K	組	1			
滑材	組	1			

本工事費内訳書

令和8年度 白須賀地区流雪溝整備工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切管端面補修液	個	1			
外面補修用スプレー	本	1			
給水槽	式	1			種別行
スクリーン SS400製 除塵スクリーン 1100×1000 W=65kg	枚	2			
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	2			施工7号単価表 15頁
受水槽	式	1			種別行
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40〜0	m2	2			施工8号単価表 16頁
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40〜0	m2	0.9			施工9号単価表 18頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	13			施工10号単価表 20頁
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生	m3	4			施工11号単価表 21頁
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) T-14・6t1000*1000用537(572)*1115mm コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小	枚	1			施工13号単価表 24頁
足掛金物 タクトイル合成樹脂被覆 W=300 30SW 現場打用	個	3			
舗装工	式	1			種別行
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	14			施工14号単価表 26頁

本工事費内訳書

令和8年度 白須賀地区流雪溝整備工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	15			施工15号単価表 27頁
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID無し 17.0km以下 良好	m3	1			施工16号単価表 28頁
アスファルト塊 県北アスコン共同企業体	m3	1			
下層路盤(車道・路肩部) 180mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	15			施工17号単価表 29頁
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石M-40 130mm 1層施工	m2	15			施工18号単価表 31頁
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13F) プライムコートPK-3	m2	15			施工19号単価表 33頁
区画線設置(標準単価) 夜間無 ベント式溶剤型 豪雪補正有 実線・15cm 制約無 未供無 加熱 週休2日補正:月単位	m	4			施工21号単価表 36頁
構造物撤去工	式	1			種別行
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 土中建込・耐雪型 土中建込・塗装品メッキ品Gr-C3-2E 夜間無 制約無	m	4			施工22号単価表 38頁
U型側溝(標準単価) 再利用撤去 L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・500A・500*500*2000 制約無 場所補正無 週休:	m	4			施工23号単価表 39頁
蓋版(標準単価) 再利用撤去 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・500・62.2*12.5*50 制約無 小段面無	枚	8			施工24号単価表 40頁
構造物再設置工	式	1			種別行
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)耐雪型 土中建込 耐雪型土中建込・塗装品・Gr-C3-2E 21m未満 夜間無 制約無 曲線無	m	4			施工25号単価表 41頁
ガードレール 支柱 土中用 C 塗装 耐雪	本	1			

本工事費内訳書

令和8年度 白須賀地区流雪溝整備工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
加算額(市場単価適用時) 転落防止柵用プレキャストブロック基礎 40×40×55cm使用時	個	1			
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・500A・500*500*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再	m	4			施工26号単価表 42頁
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・500・62.2*12.5*50 制約無 小段面無	枚	8			施工27号単価表 44頁
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
仮廻し水路復旧工	式	1			施工28号単価表 45頁
土のう積工 小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	2			施工30号単価表 47頁
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路設置	式	1			施工31号単価表 48頁
工事用道路撤去	式	1			施工36号単価表 53頁
直接工事費	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 7頁
準備費	式	1			2号内訳書 8頁
共通仮設費率分	式	1			

本工事費内訳書

令和8年度 白須賀地区流雪溝整備工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
** 共通仮設費計 **	式	1			
** 純工事費 **	式	1			
** 現場管理費 **	式	1			
** 工事原価 **	式	1			
** 一般管理費等 **	式	1			
** 工事価格 **	式	1			
** 消費税等相当額 **	式	1			
** 工事費 **	式	1			

運搬費

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬	式	1			施工40号単価表 57頁	
計						

準備費

内訳書

(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事用除雪 人力除雪 区分B 累計降雪深500cm以上~1000cm未満	式	1			施工50号単価表 66頁	
計						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(施工1号単価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 1.2号	7.11		軽油 バートル給油		
	土質 : 土砂 施工方法 : 上記以外(小規模)					
	(後方超小旋回型バックホウ)排ガス機械の選択 : 排ガス対策型(第2次基準値)					
	軽油 : 軽油 ; 1.2号					

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(施工2号単価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		81.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	81.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	17.77		運転手(特殊)		
Z		31.98				
Z1	軽油 1.2号	31.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.84		ガソリン レギュラー スタント		
施工方法 : 上記以外(小規模) (後方超小旋回型バックホウ)排ガス機械の選択 : 排ガス対策型(第2次基準値)						
軽油 : 軽油 ; 1.2号 ガソリン : ガソリン ; レギュラー スタント						

埋戻し（砂基礎）
小規模 土砂

代価表

(施工3号単価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		81.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	81.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	17.77		運転手(特殊)		
Z		31.98				
Z1	軽油 1.2号	31.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.84		ガソリン レギュラー スタント		
施工方法：上記以外(小規模) (後方超小旋回型バックホウ)排ガス機械の選択：排ガス対策型(第2次基準値)						
軽油：軽油； 1.2号 ガソリン：ガソリン； レギュラー スタント						

代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 3.5km以下 良好

施工4号単価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		26.52				
K1	ダンプトラック オンロード・デイスール・積載質量4t積級	26.52		ダンプトラック[オンロード・デイスール](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		61.90				
R1	運転手(一般)	61.90		運転手(一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 1.2号	11.58		軽油 パトロール給油		
	土砂等発生現場 : 小規模 積込機種・規格 : バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
	DID区間の有無 : 無し 運搬距離 : 3.5km以下					
	軽油 : 軽油 ; 1.2号 ダンプトラックタイヤ損耗費加算区分 : ダンプトラック損料+タイヤ損耗費					
	ダンプトラックタイヤ損耗費 : 良好					

代価表

ダクタイル鋳鉄管機械布設 K形3・4種、DA種
管径250mm 管長5m

(施工5号単価表)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホ(賃料) 超低騒音・排ガス1次・2次・3次・2011・2014;山積0.8m3	日				施工6号単価表 14頁	
計						
1 本 当 り						
代価表の選択 : 1本当り代価表 布設・撤去(参考)区分 : 布設 ; 歩掛係数						
管形(K形・T形・ALW形) : K形 資材計上区分 : 施工費のみ						
管種・施工機械規格 : 施工機械規格:ダクタイル管3・4種、DA種 ; 径150~250mm:長5m バックホ : バックホ(賃料) ; 超低騒音・排ガス1次・2次・3次・2011・2014;山積0.8m3						
ダクタイル鋳鉄管布設歩掛(K形) : 250mm:5m ; ダクタイル鋳鉄管布設歩掛(K形)(1本当り):一般世話役(人), 特殊作業員(人), 普通作業員(人), 施工機械(日), 管径(mm), 長さ(mm)						

代価表

バックホウ(賃料)
超低騒音・排ガス1次・2次・3次・2011・2014;山積0.8m3

(施工6号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人					
軽油 1.2号	L					[引取税が課税の場合はバトロール給油]
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 超低騒音・排ガス1次・2次・3次・2011・2014;山積0.8m3	台/日					
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 日 当 り						
1日当り損料又は賃料数量 : Sd2=1.12供用日 (バックホウ)賃料長期割引の適用 : 長期割引あり						
1日当り労務数量 : Rd2=1人 軽油 : 軽油 ; 1.2号						
1日当り燃料又は電力数量 : Nd2=48L, kWh						

代価表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無

(施工7号単価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 昼間	枚					
計						
1 枚 当り						
代価表の当り数量：100当り代価表 計上区分：材料費+施工費						
日当り作業量補正(道路維持等作業効率低下)：無 作業区分：据付け						
夜間作業の有無：無し 資材計上区分：施工費のみ						
蓋版の種類：蓋版(各種) 規格・仕様区分：コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下						
時間的制約の有無：無し 施工箇所における補正：無し						
週休2日補正の選択：現場閉所による週休2日 現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし						
標準単価の補正方法：単価欄に対して補正計算を行う 市場単価の日当り施工量補正有無：有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

代価表

基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40～0

(施工8号単価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.78				
K1	バックホウ[クローラ型]賃料 超低騒音・排ガス2次・3次・2014;山積0.8m3	4.75		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		70.31				
R1	普通作業員	33.80		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	13.24		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.52		土木一般世話役		
Z		24.91				
Z1	再生クラッシュラン 粒径0～40mm(無規格品)	20.46		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 1.2号	4.42		軽油 パトロール給油		
日当り作業量補正(道路維持等作業効率低下)：無						
砕石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下						
砕石の種類：再生クラッシュラン 40～0						
(バックホウ山積0.8m3)賃料長期割引の適用：長期割引あり						

(施工8号单価表)

1 m2当り

[illegible]

代価表

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40～0

(施工9号単価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.33				
K1	バックホウ[クローラ型]賃料 超低騒音・排ガス2次・3次・2014;山積0.8m3	51.30		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		78.32				
R1	普通作業員	37.64		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	14.75		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	9.49		土木一般世話役		
Z		16.35				
Z1	再生クラッシュラン 粒径0～40mm(無規格品)	11.39		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 1.2号	4.93		軽油 パトロール給油		
	日当り作業量補正(道路維持等作業効率低下)：無					
	碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下					
	碎石の種類：再生クラッシュラン 40～0					
	(バックホウ山積0.8m3)賃料長期割引の適用：長期割引あり					

(施工9号单価表)

1 m²当り

[illegible]

代価表

型枠
一般型枠 小型構造物

(施工10号単価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		
日当り	作業量補正(道路維持等作業効率低下)：無					
型枠の種類	： 一般型枠					
構造物の種類	： 小型構造物					

代価表

コンクリート
小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

(施工11号単価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.42				
K1	バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 超低騒音・排ガス1次・2次・3次・2011・2014;山積0.8m3	31.23		[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		37.14				
R1	普通作業員	10.97		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.81		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.69		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)	6.24		運転手(特殊)		
Z		59.44				
Z1	生コンクリート 18-8-40W/C≤60高炉 生コンクリート小型車割増無	57.74		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 1.2号	1.61		軽油 パトロール給油		
日当り	作業量補正(道路維持等作業効率低下)：無					
構造物	種別：小型構造物					
打設工法	：バックホウ(クレーン機能付)打設					
コンクリート	規格：18-8-40(高炉)					

(施工11号单侧表)

1 m3当り

[illegible]

代価表

生コンクリート
18-8-40W/C≤60高炉 生コンクリート小型車割増無

(施工12号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40 W/C≤60 高炉	m3					
計						
1 m3 当り						
生コンクリートの選択方法 : 「単価選択」画面で選択 生コンクリート規格 : 生コンクリート ; 18-8-40 W/C≤60 高炉						
生コンクリートの夜間割増の有無 : 無 生コンクリート小型車割増額の計上 : 計上しない						
生コンクリート山岳割増額の計上 : 計上しない 生コンクリート冬期加熱費計上区分 : 計上しない						

代価表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) T-14・6t1000*1000用537(572)*1115mm コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無

施工13号単価表

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 昼間	枚					
正方形柵蓋(落とし込式 受枠共) T-14・6t 1000×1000用 537(572)×1115mm	2枚					
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 枚 当り						
代価表の当り数量 : 100当り代価表 計上区分 : 材料費+施工費						
日当り作業量補正(道路維持等作業効率低下) : 無 作業区分 : 据付け						
夜間作業の有無 : 無し 資材計上区分 : 材料費+施工費						
蓋版の種類 : 蓋版(各種) 蓋版(各種) : 正方形柵蓋(落とし込式 受枠共) ; T-14・6t 1000×1000用 537(572)×1115mm						
蓋版材料の単位選択 : 「枚」、「個」、「組」単位以外の蓋版材料 1枚当り蓋版数量 : t1=12枚						
時間的制約の有無 : 無し 施工箇所における補正 : 無し						
週休2日補正の選択 : 現場閉所による週休2日 現場閉所による週休2日補正の選択 : 補正なし						

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) T-14・6t1000*1000用537(572)*1115mm コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約
無 小段面無

代価表

施工13号単価表

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標準単価の補正方法：単価欄に対して補正計算を行う 市場単価の日当り施工量補正有無：有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

(施工14号単価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.05				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm	10.24		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.92		普通作業員		
Z		26.52				
Z1	プレート (コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)	22.39		コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	2.81		ガソリン レギュラー スタント		
日 当 り	作業量補正(道路維持等作業効率低下)： 無					
舗装版種別	： アスファルト舗装版					
アスファルト舗装版厚	： 15cm以下					
コンクリートカッタ(プレート)径18インチ	： プレート (コンクリートカッタ) ； 径18インチ(45cm)					
ガソリン レギュラー	： ガソリン ； レギュラー スタント					

代価表

舗装版破砕

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

(施工15号単価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.85				
K1	バックホウ[クローラ・後方超小旋回]賃料 ;山積0.45m3	12.85		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		81.24				
R1	土木一般世話役	29.54		土木一般世話役		
R2	運転手(特殊)	27.52		運転手(特殊)		
R3	普通作業員	24.18		普通作業員		
Z		5.91				
Z1	軽油 1.2号	5.91		軽油 パトロール給油		
日当り	作業量補正(道路維持等作業効率低下)： 無					
舗装版種別	： アスファルト舗装版					
障害等の有無	： 無し					
騒音振動対策	： 不要					
舗装版厚	： 15cm以下					
(バックホウ)賃料長期割引の適用	： 長期割引あり					
軽油	： 軽油； 1.2号					

代価表

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID無し 17.0km以下 良好

(施工16号単価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック オンロード・デイスブル・積載質量2t積級	20.25		ダンプトラック[オンロード・デイスブル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 2t積級		
R		71.03				
R1	運転手(一般)	71.03		運転手(一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 1.2号	8.72		軽油 パトロール給油		
	殻発生作業 : 舗装版破碎					
	積込工法区分 : 機械積込(小規模土工)					
	DID区間の有無 : 無し					
	運搬距離 : 17.0km以下					
	軽油 : 軽油 ; 1.2号					
	ダンプトラックタイヤ損耗費加算区分 : ダンプトラック損料+タイヤ損耗費					
	ダンプトラックタイヤ損耗費 : 良好					

代価表

下層路盤(車道・路肩部)
180mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

(施工17号単価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.72				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3.1m	31.95		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロートローラ〔マカダム〕賃料 ;質量10~12t	0.49		〔賃料〕ロートローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ賃料 ;質量13~14t	0.49		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		
R		181.33				
R1	運転手(特殊)	81.06		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	21.95		普通作業員		
R3	特殊作業員	21.63		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	21.16		土木一般世話役		
Z		751.95				
Z1	再生クラッシュラン RC-40	741.21		クラッシュラン C-40		
Z2	軽油 1.2号	11.50		軽油 パトロール給油		

下層路盤(車道・路肩部)
180mm 1層施工 再生クラッシャーコンクリートRC-40

1 m2当り

[illegible]

代価表

上層路盤(車道・路肩部)
粒度調整碎石M-40 130mm 1層施工

(施工18号単価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.57				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3.1m	7.99		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロートローラ〔マカダム〕賃料 ;質量10~12t	1.00		〔賃料〕ロートローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ賃料 ;質量13~14t	0.99		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		
R		37.08				
R1	運転手(特殊)	16.31		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	5.97		普通作業員		
R3	特殊作業員	5.32		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.37		土木一般世話役		
Z		51.35				
Z1	粒度調整碎石 M-40	47.84		再生粒度調整碎石 RM-40		
Z2	軽油 1.2号	3.03		軽油 バートル給油		

(施工18号单侧表)

1 m²当り

[illegible]

代価表

表層(車道・路肩部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13F) プライムコートPK-3

(施工19号単価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.43				
K1	振動ローラ(舗装用) ハントガイト式・質量0.5~0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハントガイト式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.13		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		
R		44.34				
R1	特殊作業員	19.57		特殊作業員		
R2	普通作業員	14.05		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.28		土木一般世話役		
Z		55.23				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13F) 小型車割増無	50.52		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.48		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラー スタント	0.17		ガソリン レギュラー スタント		
Z4	軽油 1.2号	0.03		軽油 パトロール給油		

(施工19号单価表)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13F) フライムコートPK-3

(施工19号单価表)

[illegible]

代価表

アスファルト混合物
再生密粒度アスコン(13F) 小型車割増無

(施工20号単価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	t					
計						
1 t 当り						
代価表の選択 : t当り代価表 施工区分 :						
アスファルト混合物(車道・路肩部) : 再生密粒度アスコン(13F) 再生密粒度アスコン(13F) : 再生アスファルト混合物 ; 密粒度アスコン(13F)						
アスファルト混合物の単位選択 : 「t」単位の材料単価 アスファルト混合物小型車割増額の計上 : 計上しない						
アスファルト混合物夜間割増額の計上 : 計上しない						

代価表

区画線設置(標準単価)

夜間無 ペイント式溶剤型 豪雪補正有 実線・15cm 制約無 未供無 加熱 週休2日補正:月単位

(施工21号単価表)

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪有 実線15cm 制約無 昼間	m					
トラフィックペイント(加熱型) 2種A 水性型 白	L					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g					
軽油 1.2号	L					[引取税が課税の場合はパトロール給油]
諸雑費	%				諸雑費	プロパノガス等
計						
1 m 当り						
年度切替用 : 【2025年度】を使用する 費用の内訳 : 全ての費用						
代価表の当り数量 : 1000当り代価表 夜間作業の有無 : 無し						
施工方法区分 : ペイント式溶剤型 豪雪補正の有無 : 有り						
規格・仕様区分 : 実線・15cm 時間的制約の有無 : 無し						
週休2日補正の選択 : 現場閉所による週休2日 現場閉所による週休2日補正の選択 : 月単位の週休2日						

代価表

区画線設置(標準単価)

夜間無[△] 型式溶剤型 豪雪補正有 実線・15cm 制約無 未供無 加熱 週休2日補正:月単位

施工21号单価表

1,000 m 当り

[illegible]

代価表

防護柵撤去工(ガードレール撤去工)

土中建込・耐雪型 土中建込・塗装品メッキ品Gr-C3-2E 夜間無 制約無

(施工22号単価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール設置工 耐雪型 撤去[手間] 土中建込 A、B、C 支柱間隔2m	m					
計						
1 m 当り						
代価表の当り数量：1当り代価表 施工区分：土中建込・耐雪型						
規格・仕様：Gr-C3-2E 夜間作業の補正：無						
時間的制約を受ける場合の補正：無 週休2日補正の選択：現場閉所による週休2日						
現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし 市場単価の補正方法：単価欄に対して補正計算を行う						
市場単価の日当り施工量補正有無：有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

代価表

U型側溝(標準単価)

再利用撤去 L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・500A・500*500*2000 制約無 場所補正無
週休2日補正:日単位

(施工23号単価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 U型側溝(L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	m					
計						
1 m 当り						
日当り作業量補正(道路維持等作業効率低下)： 無 代価表の当り数量： 10当り代価表						
計上区分： 材料費+施工費 作業区分： 再利用撤去						
L=1,000mmL=4,000mmの使用の有無： 無し 夜間作業の有無： 無し						
U型側溝の種類(600・2000mm)： 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・500A・500*500*2000 時間的制約の有無： 無し						
週休2日補正の選択： 現場閉所による週休2日 現場閉所による週休2日補正の選択： 月単位の週休2日						
施工箇所における補正： 無 標準単価の補正方法： 単価欄に対して補正計算を行う						
市場単価の日当り施工量補正有無： 有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

代価表

蓋版(標準単価)

再利用撤去 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・500・62.2*12.5*50 制約無 小段面無

施工24号単価表

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 昼間	枚					
計						
1 枚 当り						
代価表の当り数量：100当り代価表 計上区分：材料費+施工費						
日当り作業量補正(道路維持等作業効率低下)：無 作業区分：再利用撤去						
夜間作業の有無：無し 蓋版の種類：道路用鉄筋コンクリート側溝3種 JISA5372・500・62.2*12.5*50						
時間的制約の有無：無し 施工箇所における補正：無し						
週休2日補正の選択：現場閉所による週休2日 現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし						
標準単価の補正方法：単価欄に対して補正計算を行う 市場単価の日当り施工量補正有無：有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

代価表

防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)耐雪型
土中建込 耐雪型土中建込・塗装品・Gr-C3-2E 21m未満 夜間無 制約無 曲線無

(施工25号単価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール設置工 耐雪型 [材工] 土中建込・塗装品(白色)Gr-C3-2E	m					
耐雪型ガードレール 路側・土中 塗装 新Gr-C3-2E	m					標準材料費単価控除
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 m 当り						
代価表の当り数量 : 1当り代価表 積算区分 : ガードレール設置工						
施工区分 : 土中建込 規格・仕様 : Gr-C3-2E 塗装品						
施工規模による加算 : 21m未満 夜間作業の補正 : 無						
曲線部補正 : 無 週休2日補正の選択 : 現場閉所による週休2日						
現場閉所による週休2日補正の選択 : 補正なし 市場単価の補正方法 : 単価欄に対して補正計算を行う						
市場単価の日当り施工量補正有無 : 有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・500A・500*500*2000 制約無 場所補正無 砕石
右 再生クラッシュラン40~0 0.7m3/10m 位

施工26号単価表

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 U型側溝(L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	m					
再生クラッシュラン 粒径0~40mm(無規格品)	m3					
計						
1 m 当り						
日当り作業量補正(道路維持等作業効率低下)：無 代価表の当り数量：10当り代価表						
計上区分：材料費+施工費 作業区分：据付け						
L=1,000mmL=4,000mmの使用の有無：無し 夜間作業の有無：無し						
側溝材料計上区分：計上しない U型側溝の種類(600・2000mm)：道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・500A・500*500*2000						
時間的制約の有無：無し 週休2日補正の選択：現場閉所による週休2日						
現場閉所による週休2日補正の選択：月単位の週休2日 施工箇所における補正：無						
基礎砕石施工の有無：有り 基礎砕石の材料計上区分：計上する						
基礎砕石の種類：再生クラッシュラン40~0 基礎砕石の種類 再生クラッシュラン40~0：再生クラッシュラン；粒径0~40mm(無規格品)						

施工26号单侧表

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・500A・500*500*2000 制約無 場所補正無 碎石
右 再生クワツヤラン40°0 0 7m3/10m 位

施工26号单侧表

[illegible]

代価表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 JISA5372・500・62.2*12.5*50 制約無 小段面無

(施工27号単価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 昼間	枚					
計						
1 枚 当り						
代価表の当り数量：100当り代価表 計上区分：材料費+施工費						
日当り作業量補正(道路維持等作業効率低下)：無 作業区分：据付け						
夜間作業の有無：無し 資材計上区分：施工費のみ						
蓋版の種類：道路用鉄筋コンクリート側溝3種 JISA5372・500・62.2*12.5*50 時間的制約の有無：無し						
施工箇所における補正：無し 週休2日補正の選択：現場閉所による週休2日						
現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし 標準単価の補正方法：単価欄に対して補正計算を行う						
市場単価の日当り施工量補正有無：有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

代価表
(施工28号単価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2				施工10号単価表 20頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40W/C≦60高炉生コンクリート小型車割増無 一般養生	m3				施工29号単価表 46頁	
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 式 当 り						

代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40W/C≦60高炉生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

(施工29号単価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員		
Z		58.85				
Z1	生コンクリート 18-8-40W/C≦60高炉 生コンクリート小型車割増無	58.85		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
日当り	作業量補正(道路維持等作業効率低下)：無					
構造物	種別：小型構造物					
打設工	法：人力打設					
コンクリート	規格：18-8-40(高炉)					
養生工	の種類：一般養生					
現場内	小運搬の有無：無し					
生コンクリート	：生コンクリート； 18-8-40W/C≦60高炉 生コンクリート小型車割増無					

代価表

土のう積工
小口並べ 仕拵・積立・撤去

(施工30号単価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
土砂又はずり等 最大粒径300mm	m3					
土のう 48×62cm	枚					
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 m2 当り						
作業区分：小口並べ 作業内容：仕拵・積立・撤去						
資材計上区分：材料費+施工費 購入土計上区分：計上する						
材料の選択(土砂)：土砂又はずり等；最大粒径300mm 材料の選択(土のう)：土のう；48×62cm						

代価表

(施工31号単価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去 設置	m2				施工32号単価表 49頁	
鋼板賃料 22*1524*3048 供用30日	枚				施工34号単価表 51頁	
鋼板賃料 22*1524*6096 供用30日	枚				施工35号単価表 52頁	
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 式 当 り						

敷鉄板設置・撤去
設置

代価表

(施工32号単価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
ハックホウ(賃料) 超低騒音・排ガス1次・2次・3次・2011・2014;山積0.8m3	日				施工33号単価表 50頁	
諸雑費	%				諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						
代価表の選択 : 敷鉄板100m2当り代価表 作業区分 : 設置						
ハックホウ(クローラ型)運転 : ハックホウ(賃料) ; 超低騒音・排ガス1次・2次・3次・2011・2014;山積0.8m3						

代価表

バックホウ(賃料)
超低騒音・排ガス1次・2次・3次・2011・2014;山積0.8m3

(施工33号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人					
軽油 1.2号	L					[引取税が課税の場合はバトロール給油]
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 超低騒音・排ガス1次・2次・3次・2011・2014;山積0.8m3	台/日					
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 日 当 り						
1日当り損料又は賃料数量 : Sd2=1.06供用日 (バックホウ)賃料長期割引の適用 : 長期割引あり						
1日当り労務数量 : Rd2=1人 軽油 : 軽油 ; 1.2号						
1日当り燃料又は電力数量 : Nd2=119L, kWh						

鋼板賃料 22*1524*3048
供用30日

代価表

(施工34号単価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ;1~90日	枚・日					
計						
1 枚 当り						
供用日数の掛け方 : 数量欄に対して供用日数を掛ける 代価表単位の選択 : 1枚当り代価表						
代価表当り数量の対象 : 賃貸数量 鋼板の規格 : 鋼板賃料:22*1524*3048 ; 縦辺長(m),横辺長(m),1枚当り質量(t/枚)						
継続工事の有無 : 無 供用日数の適用方法 : 供用日数(賃料期間)を入力						
供用日数 : d=30日 賃料単価の単位 : 枚単位の賃料単価を使用						
賃料計上限度額適用区分 : 適用する 賃料計上限度額の選択 : 不足分弁償金(中古)*90% ; 係数						
鋼板22*1524*3048購入価格(限度用) : 敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格 ; 1524×3048 賃料計上限度額の単位選択 : 「枚」単位の計上限度額 ; 係数						
整備費の有無 : 無						

鋼板賃料 22*1524*6096
供用30日

代価表

(施工35号単価表)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1524×6096 ;1~90日	枚・日					
計						
1 枚 当 り						
供用日数の掛け方 : 数量欄に対して供用日数を掛ける 代価表単位の選択 : 1枚当り代価表						
代価表当り数量の対象 : 賃貸数量 鋼板の規格 : 鋼板賃料:22*1524*6096 ; 縦辺長(m),横辺長(m),1枚当り質量(t/枚)						
継続工事の有無 : 無 供用日数の適用方法 : 供用日数(賃料期間)を入力						
供用日数 : d=30日 賃料単価の単位 : 枚単位の賃料単価を使用						
賃料計上限度額適用区分 : 適用する 賃料計上限度額の選択 : 不足分弁償金(中古)*90% ; 係数						
鋼板22*1524*6096購入価格(限度用) : 敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格 ; 1524×6096 賃料計上限度額の単位選択 : 「枚」単位の計上限度額 ; 係数						
整備費の有無 : 無						

工事用道路撤去

代価表

(施工36号単価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去 撤去	m2				施工37号単価表 54頁	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3				施工38号単価表 55頁	
土砂等運搬 標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 3	m3				施工39号単価表 56頁	
整地 残土受入れ地での処理	m3				施工49号単価表 65頁	
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 式 当 り						

敷鉄板設置・撤去
撤去

代価表

(施工37号単価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
バックホウ(賃料) 超低騒音・排ガス1次・2次・3次・2011・2014;山積0.8m3	日				施工33号単価表 50頁	
諸雑費	%				諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						
代価表の選択 : 敷鉄板100m2当り代価表 作業区分 : 撤去						
バックホウ(クローラ型)運転 : バックホウ(賃料) ; 超低騒音・排ガス1次・2次・3次・2011・2014;山積0.8m3						

代価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

(施工38号単価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		42.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	42.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		37.91				
R1	運転手(特殊)	37.91		運転手(特殊)		
Z		19.37				
Z1	軽油 1.2号	19.37		軽油 パトロール給油		
日当り	作業量補正(道路維持等作業効率低下)： 無					
土質：	土砂					
施工方法：	オープンカット					
押土の有無：	無し					
障害の有無：	無し					
施工数量：	5,000m3未満					
超低騒音型バックホウ	排ガス機械の選択： 排ガス対策型(第3次基準値)					
軽油：	軽油； 1.2号					

代価表

土砂等運搬

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 3.0km以下 良好

施工39号単価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		44.67				
K1	ダンプトラック オンロード・デイスール・積載質量10t積級	44.67		ダンプトラック[オンロード・デイスール](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		40.44				
R1	運転手(一般)	40.44		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 1.2号	14.89		軽油 パトロール給油		
土砂等発生現場：標準						
積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)						
土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
DID区間の有無：無し						
運搬距離：3.0km以下						
軽油：軽油；1.2号						
ダンプトラックタイヤ損耗費加算区分：ダンプトラック損料+タイヤ損耗費						
ダンプトラックタイヤ損耗費：良好						

仮設材運搬

代価表

(施工40号単価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≤12m 片道50km 往復	t				施工41号単価表 58頁	
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復 積込費+取卸し費・基地現場間往復	t				施工42号単価表 59頁	
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 式 当 り						

仮設材運搬 製品L≤12m
片道50km 往復

代価表

(施工41号単価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t					
計						
1 t 当り						
年度切替用 : 【2025年度】を使用する(標準) 代価表の選択 : 仮設材運搬1t当り代価表						
発注機関区分 : 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 往復片道区分選択 : 往復						
片道運搬距離 : L=50km 製品長区分 : 12m以内						
割増率の計上方法(標準:選択) : 冬期、深夜・早朝割増をそれぞれ選択 冬期割増計上区分 : 冬期割増(F1):割増無し ; 割増率(%)						
深夜・早朝割増計上区分 : 深夜・早朝割増(C4):割増無し ; 割増率(%) その他の諸料金の有無 : 無						
積込・取卸費用計上区分 : 計上しない						

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復
積込費+取卸し費・基地現場間往復

代価表

(施工42号単価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t					
計						
1 t 当り						
代価表の選択 : 仮設材運搬1t当り代価表 積算方法 : 「往復・片道区分」と「基地・現場の積込み・取卸し区分」を選択						
往復片道区分 : 往復運搬 積込・取卸し区分(往復) : 積込費+取卸し費・基地現場間往復						

(施工44号单価表)

5 m 当り

[illegible]

人力施工による植生工
植生マット工 250m2未満

代価表

(施工45号単価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工 植生工(人力施工) [材工] 植生マット工 肥料袋付	m2					
計						
1 m2 当り						
代価表の当り数量：1当り代価表 工種区分：植生マット工						
施工規模：250m2未満 週休2日補正の選択：現場閉所による週休2日						
現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし 市場単価の補正方法：単価欄に対して補正計算を行う						
市場単価の日当り施工量補正有無：有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

代価表

人力施工による植生工
植生シート工(標準品) 250m2未満

(施工46号単価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工 植生工(人力施工) [材工] 植生シート工 肥料袋無 標準品	m2					
計						
1 m2 当り						
代価表の当り数量 : 1当り代価表 工種区分 : 植生シート工(標準品)						
施工規模 : 250m2未満 週休2日補正の選択 : 現場閉所による週休2日						
現場閉所による週休2日補正の選択 : 補正なし 市場単価の補正方法 : 単価欄に対して補正計算を行う						
市場単価の日当り施工量補正有無 : 有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

代価表

法面整形
切土部 現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土

(施工47号単価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.24				
K1	バックホウ[クローラ型]賃料 超低騒音・排ガス2次・3次・2014;山積0.8m3	9.24		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		81.28				
R1	普通作業員	38.72		普通作業員		
R2	運転手(特殊)	22.32		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	20.24		土木一般世話役		
Z		9.48				
Z1	軽油 1.2号	9.48		軽油 パトロール給油		
整形箇所：切土部 現場制約の有無：無し						
土質：砂質土、砂及び砂質土、粘性土 (バックホウ)賃料長期割引の適用：長期割引あり						
軽油：軽油； 1.2号						

代価表

法面整形

盛土部 法面締固め無 現場制約無 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (施工48号単価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.87				
K1	バックホウ[クローラ型]賃料 超低騒音・排ガス2次・3次・2014;山積0.8m3	11.87		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		75.95				
R1	普通作業員	33.62		普通作業員		
R2	運転手(特殊)	28.67		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	13.66		土木一般世話役		
Z		12.18				
Z1	軽油 1.2号	12.18		軽油 パトロール給油		
	整形箇所：盛土部 法面締固めの有無：無し					
	(バックホウ)賃料長期割引の適用：長期割引あり 軽油：軽油； 1.2号					

代価表

整地
残土受入れ地での処理

(施工49号単価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		22.45				
K1	バックホウ[クローラ型]賃料 超低騒音・排ガス2次・3次・2014;山積0.8m3	22.45		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		52.33				
R1	運転手(特殊)	52.33		運転手(特殊)		
Z		25.22				
Z1	軽油 1.2号	25.22		軽油 パトロール給油		
	作業区分 : 残土受入れ地での処理 (バックホウ山積0.80m3)賃料長期割引の適用 : 長期割引あり					
	軽油 1.2号 : 軽油 ; 1.2号					

代価表

工事用除雪 人力除雪
区分B 累計降雪深500cm以上~1000cm未満

(施工50号単価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
軽作業員	人					
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 式 当 り						
地域区分：B:500cm以上~1000cm未満；人力除雪 ひと月当り施工歩掛(100m2当り):土木一般世話役(人), 普通作業員(人), 軽作業員(人) 1式当りの各月の除雪面積(m2)：A1=25m2, A2=27m2, A3=28m2, A4=0m2						

電 気 設 備 工 事 費

内 訳 書

第 1 号 (1 / 20)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	適 要
電気設備工								
	製作原価			式	1			第2号内訳書
	据付工事原価							第2号内訳書
		工事原価 計						
	一般管理費			式	1			第10号明細書
	工事価格			式	1			
	消費税相当額			式	1			
	計 (工事価格)			式	1			

据 付 工 事 費

内 訳 書

第 2 号 (2 / 20)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	適 要
製作原価								
	直接製作費	機器費		式	1			第1号明細書
		製作原価 計						
据付原価								
	直接工事費							
		輸送費		式	1			第2号明細書
		据付材料費		式	1			第3号明細書
		据付労務費		式	1			第4号明細書
		据付材料費	率分	式	1			第5号明細書
		直接経費		式	1			第6号明細書
	間接工事費							

[illegible]

名 称	品 種	規 格・形 状	単位	数 量	単 価	金 額	適 要
白須賀地区流雪溝整備工事							
投込水位計	ケーブル80m付き		個	1			
フロート水位計	ケーブル80m付き		個	1			
ポンプ制御盤	屋外自立型 SUS鋼板製 22kw×2台用	通報装置無し パトライト付き	面	1			自動交互運転 (道示運転有)
引込計器盤	装柱型 SUS鋼板製		面	1			
機器費 計							

[illegible]

名 称	品 種	規 格・形 状	単位	数 量	単 価	金 額	適 要
白須賀地区流雪溝整備工事							
引込柱		Co柱 8m 根枷含む	本	1.00			第2号代価表
装柱材			式	1.00			第3号代価表
支線材			式	1.00			第4号代価表
CET/F (EM-CET) 電線	600V 38mm2 3芯		m	12.00			
CE/F (EM-CE) ケーブル	3.5mm2 2心		m	12.00			
IE/F (EM-IE) ケーブル	より線 22mm2		m	9.00			
IE/F (EM-IE) ケーブル	600V より線 5.5mm2		m	4.00			
電線管	PE54		m	8.00			
電線管	PE22		m	7.00			
電線管	FEP65		m	4.00			
電線管	FEP30		m	4.00			
電線管	HIVE22		m	2.00			
接地埋設標示板	国土交通省型(黄銅製)		枚	2.00			
埋設標識シート 電力・通信用	150mm×50mm ポリエチレンクロス シングル		m	10.00			
接地材 (ED)			式	1.00			
接地材 (ELA)			式	1.00			
保護管	VU100 L=2200	あと施工アンカーM6×長45mmステンレス×6本 厚サドル SUS304 100A×3個	式	1.00			第5号代価表

名 称	品 種	規 格・形 状	単位	数 量	単 価	金 額	適 要
保護管	VU300 L=2200	あと施工アンカーM12×長70mmステンレス×6本 厚サドル SUS304 300A×4個	式	1.00			第6号代価表
プルボックス	端子付		個	2.00			
直接材料費 計							

名 称	品 種	規 格・形 状	単位	数 量	単 価	金 額	適 要
電気配線配管材料							
	ポンプ設備据付労務費						第4号明細書
	ポンプ設備据付材料率		%	23.00			
	低圧受電補正係数		%	50.00			
	小 計						
据付補助材料費							
	付帯設備据付労務費						第4号明細書
	据付補助材料比率		%	2.00			
	小 計						
	労務費 計						

名 称	品 種	規 格・形 状	単位	数 量	単 価	金 額	適 要
機械経費							
	4 t トラック	クレーン装置付	日・台	1.00			
	機械器具損料		%	2.00			
	小 計						
試運転調整費							
	機械設備据付工		人	8.00			
	小 計						
	直接経費 計						

第 7 号

共通仮設費

明 細 書

名 称	品 種	規 格・形 状	単位	数 量	単 価	金 額	適 要
	X=共通仮設費対象額 (円)	直接工事費+事業損失防止施設費 =					揚排水ポンプ(新設)
	Y=共通仮設費率 (%)	$Y = 13.5X^{-0.0353}$					
共通仮設費	(率)	共通仮設費対象額(円) × 共通仮設費率 (%)	%				
運搬費	(積上げ)		式	1		—	
準備費	(積上げ)		式	1		—	
事業損失防止施設費	(積上げ)		式	1		—	
安全費	(積上げ)		式	1		—	
役務費	(積上げ)		式	1		—	
技術管理費	(積上げ)		式	1		—	
営繕費	(積上げ)		式	1		—	
共通仮設費 計							

明細書

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(当初実施設計)

大藏村

特殊設計単価調書

(当初実施設計)

※1: 物価資料及び見積単価は平均価格を採用する。
なお端数処理は、県土整備部資材単価等決定要領による。

コード	[上段] 特殊設計単価名称 [下段] (規格・形状・寸法)	単位	県単価		物価資料		平均価格	特別資料			見積書 (平均価格)	その他	設計単価 ※1	備 考
			県土整備部	農林水産部	建設物価	積算資料		特別調査	東北地整	建設機械等損料表				
			R8.7.1～	R8.7.1～	2026年 7月号									
	引込柱 コンクリート柱 8-19-4.3	本			P , 628 東京	P , 739 関東								
	コンクリート根枷 L=1000	個			P , 629 東京	P , 741 関東								
	装柱材 低圧用ラック	個			P , 637 東京	P , 743 全国								
	自在バンド (IBT-308)	個			P , 633 全国	P , 742 全国								
	自在バンド (IBT-312)	個			P , 633 全国	P , 742 全国								
	足場ボルト	本			P , 637 東京	P , 743 関東								
	支線材 自在バンド (3BD-HC-17)	個			P , 633 全国	P , 742 全国								
	シンプル (丸型18mm)	個			P , 643 東京	P , 746 全国								
	垂鉛引き鋼より線 38mm2 (1種A級)	kg			P , 57 関東	P , 53 全国								
	シンプル用巻付グリッブ 38mm2	個			P , 636 全国	P , 745 全国								
	玉碇子用巻付グリッブ 38mm2	個			P , 636 全国	P , 745 全国								
	玉碇子 (100×100mm)	個			P , 645 全国	P , 751 全国								
	支線ガード	個			P , 642 全国	P , 746 全国								
	ステップロック (500×250 ロット付き)	組			P , 629 東京	P , 741								
	CET/F(EM-CET)電線 600V 38mm2 3芯	m			P , 552 東北	P , 661 東北								
	CE/F(EM-CE) ケーブル 600V 3.5mm2 2心	m			P , 550 東北	P , 660 東北								
	IE/F(EM-IE)ケーブル 600V より線 22mm2	m			P , 549 東北	P , 659 東北								
	IE/F(EM-IE)ケーブル 600V より線 5.5mm2	m			P , 549 東北	P , 659 東北								
	ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼 呼び径54mm L3.66m	m			P , 574 全国	P , 697 全国								
	ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼 呼び径22mm L3.66m	m			P , 574 全国	P , 697 全国								
	波付硬質ポリエチレン管(FEP) 65mm	m			P , 574 東北	P , 693 東北								
	波付硬質ポリエチレン管(FEP) 30mm	m			P , 574 東北	P , 693 東北								

特殊設計単価調書

(当初実施設計)

※1: 物価資料及び見積単価は平均価格を採用する。
なお端数処理は、県土整備部資材単価等決定要領による。

コード	[上段] 特殊設計単価名称 [下段] (規格・形状・寸法)	単 位	県単価		物価資料			特別資料			見積書 (平均価格)	その他	設計単価 ※ 1	備 考
			県土整備部	農林水産部	建設物価	積算資料	平均価格	特別調査	東北地整					
			R8.7.1～	R8.7.1～	2026年 7月号									
	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 22mm L4m	m			P , 570 東北	P , 692 東北								
	接地極埋設標示板(避雷針用) 140*90国土交通省型黄銅製	枚			P , 644 全国	P , 756 全国								
	埋設標識シート 電力・通信用 150mm×50m ポリエチレンクロス シングル	m			P , 629 全国	P , 754 全国								
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100	m	P05083											3890÷4m=
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径300	m			P , 294 東北	P , 436 東北								36500÷4m=
	あと施工アンカー M6×長45mm ステンレス	本			P , 64 全国	P , 72 全国								
	あと施工アンカー M12×長70mm ステンレス	本			P , 64 全国	P , 72 全国								
	厚サドル SUS304 100A	個								850			850	
	厚サドル SUS304 300A	個								9,740			9,740	
	接地材 (ED) 連結式接地棒 φ14×1500	本			P , 646 全国	P , 756 全国								
	接地材リード端子 φ14用	本			P , 646 全国	P , 756 全国								
	接地材 (ELA) 連結式接地棒 φ14×1500	本			P , 646 全国	P , 756 全国								
	接地材リード端子 φ14用	本			P , 646 全国	P , 756 全国								
	ポンプ制御盤 屋外自立型 SS鋼板製 22kW×2台用 ノトライト付き	面								6,700,000			6,700,000	
	引込計器盤 装柱型 SUS鋼板製	面								832,000			832,000	
	投込式水位計 ケーブル80m付、変換器含む	個								1,600,000			1,600,000	
	フロート式水位計 ケーブル80m付	個								100,000			100,000	
	ブルボックス 端子台付き	個								420,000			420,000	

数量総括表

設計書名：白須賀地区白須賀地区流雪溝整備
工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	計算数量	設計数量	摘 要
製作工事原価			電気設備	式	1	1	
	機器単体費			式	1	1	
		投込水位計	ケーブル80m付き	個	1	1	
		フロート水位計	ケーブル80m付き	個	1	1	
		ポンプ制御盤	屋外自立型 SUS鋼板製 22kW×2台用 通報装 置なし バトライト付 き	面	1	1	自動交互運転（ 同時運転有）
		引込計器盤	装柱型 SUS鋼板製	面	1	1	
据付工事原価				式	1	1	
	輸送費			式	1	1	
		輸送費	工場～現場	式	1	1	
	据付材料費			式	1	1	
		引込柱	Co柱 8m 根枷含む	本	1	1	
		装柱材		式	1	1	
		支線材		式	1	1	
		CET/F(EM-CET)電 線	600V 38mm2 3芯	m	12	12	
		CE/F(EM-CE)ケーブ ル	3.5mm2 2心	m	12	12	
		IE/F(EM-IE)ケーブル	より線 22mm2	m	9	9	
		IE/F(EM-IE)ケーブル	600V より線 5.5mm2	m	4	4	

数量総括表

設計書名：白須賀地区白須賀地区流雪溝整備
工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	計算数量	設計数量	摘 要
		電線管	PE54	m	8	8	
		電線管	PE22	m	7	7	
		電線管	FEP65	m	4	4	
		電線管	FEP30	m	4	4	
		電線管	HIVE22	m	2	2	
		接地埋設標示板	国土交通省型（黄銅製）	個	2	2	
		埋設標識シート 電力・通信用	150mm×50m ホﾟリエレンクロス シングル	m	10	10	
		接地材（ED）		式	1	1	
		接地材（ELA）		式	1	1	
		保護管	VU100 L=2200	式	1	1	
		保護管	VU300 L=2200	式	1	1	
		プルボックス	端子付き	個	2	2	
		据付補助材料費		式	1	1	
送水管工				式	1	1	
	作業土工			式	1	1	
		床掘り（小規模）	土砂 障害無	m3	70	70	
		埋戻工（小規模）	土砂	m3	40	40	

数量総括表

設計書名：白須賀地区白須賀地区流雪溝整備
工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	摘 要
		埋戻工(小規模)	砂基礎	m3	20	20	
		購入土	山砂	m3	30	30	
		土砂等運搬(小規模)	0.28m3BH L=3km 村指定残土置場	m3	26	30	
		残土均し	整地	m3	26	30	
		法面整形(切土部)		m2	182.4	180	
		法面整形(盛土部)		m2	19.2	20	
	植生工			式	1	1	
		植生マット	250m2未満	m2	182.4	180	
		植生シート	250m2未満	m2	19.2	20	
	管路工		ダクタイル鋳鉄管(φ250)	式	1	1	
		ダクタイル鋳鉄管 布設	呼び径250mm 一般管路 用 内面マルチライニング K型3種	m	34.2	34	
		ダクタイル鋳鉄管	呼び径250mm 一般管路 用 内面マルチライニング K型3種	本	9.0	9	
		異形管(K型)	呼び径250mm 45° 曲管 内面エポキシ粉体塗 装	個	4.0	4	
		異形管(K型)	呼び径250mm 11° 1/4 曲管 内面エポキシ粉 体塗装	個	3.0	3	
		異形管(K型)	呼び径250mm 継輪	個	2.0	2	
		異形管(K型)	呼び径250mm 短管2号 7.5K	個	2.0	2	
		異形管(K型)	呼び径250mm×75mm フラ ンジ付T字管 7.5K	個	1.0	1	

数量総括表

設計書名：白須賀地区白須賀地区流雪溝整備
工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	摘 要
		異形管 (K型)	呼び径300mm×250mm 挿し受片落管	個	1.0	1	
		離脱防止金具	K型用 ワイド (TN-300W))セット	組	23.0	23	
		フランジ 接合セ ット	75×7.5K (GF7.5K)	組	1.0	1	
		フランジ 接合セ ット	75×7.5K (RF7.5K)	組	1.0	1	
		空気弁 (補修弁付)	75×7.5K	組	1.0	1	
		滑材		個	1.0	1	
		切管端面補修液		個	1.0	1	
		外面補修用スプレ ー		本	1.0	1	
	給水槽			式	1	1	
		スクリーン	SS400製 除じんスク リーン 1100×1000 W=65kg	枚	2	2	
		スクリーン接地	1100×1000 W=65kg	枚	2	2	
	受水槽		1.0m×1.0m×1.1m	式	1	1	
		基礎材	再生C 0～40 (無規格), t=20cm	m2	2.3	2	
		基礎材	再生C 0～40 (無規格), t=10cm	m2	0.9	0.9	
		型枠	小型構造物	m2	13.4	13	
		コンクリート	18N-8-40 (高炉)	m3	3.7	4	
		グレーチング蓋板 設置	1000×1000用 T-14 2 分割	組	1	1	

数量総括表

設計書名：白須賀地区白須賀地区流雪溝整備
工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	摘 要
		足掛け金物	W=300	本	3	3	
	舗装工			式	1	1	
		舗装版切断	アスファルト舗装版厚 t=7cm	m	14.2	14	
		舗装版破碎(小規模)	アスファルト t=7cm	m2	14.5	15	
		殻運搬	アスファルト殻 L=km	m3	1.0	1	
		殻処分	アスファルト殻	m3	1.0	1	
		下層路盤	再生C RC-40 t=18cm	m2	14.5	15	
		上層路盤	粒度調整碎石 M-40 t=13cm	m2	14.5	15	
		表層	再生密粒度As(13F) t=4cm	m2	14.5	15	
		ペイント式区画線	溶材型 W=15cm 実線 白	m	4.4	4	
	構造物撤去工			式	1	1	
		防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C3-2E	m	4.0	4	
		U型側溝撤去	落蓋式500×500	m	4.0	4	
		蓋版撤去	コンクリート蓋 500用 T-25	枚	8	8	
	構造物再設置工			式	1	1	
		防護柵再設置(ガードレール)	Gr-C3-2E	m	4.0	4	
		防護柵設置(耐雪型支柱)	Gr-C3-2E 根巻Co含む	本	1.0	1	

数量総括表

設計書名：白須賀地区白須賀地区流雪溝整備
工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	摘 要
		U型側溝再設置	落蓋式500×500	m	4.0	4	
		蓋版再設置	コンクリート蓋 500用 T-25	枚	8	8	
仮設工				式	1	1	
	土留・仮締切工			式	1	1	
		仮廻し水路復旧		式	1	1	
		土のう積	設置・撤去	m2	1.8	2	
	工事用道路工			式	1	1	
		工事用道路設置	W=2.5m(敷鉄板t=22mm)	式	1	1	
		工事用道路撤去	W=2.5m(敷鉄板t=22mm)	式	1	1	
共通仮設費				式	1	1	
	運搬費			式	1	1	
		仮設材運搬費		t	57.74	57.7	
	準備費						
		現場内除雪費		式	1	1	

設計書名：白須賀地区白須賀地区流雪溝整備
工事

[illegible]

数量計算書

種別：機器単体費
 ブック：機器単体
 区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
投込水位計 ケーブル80m付き		1 個
フロート水位計 ケーブル80m付き		1 個
ポンプ制御盤 屋外自立型 SUS鋼板製 22kW×2台用 通報装置なし パトライト付き		1 面
引込計器盤 装柱型 SUS鋼板製		1 面

数量集計表

設計書名：白須賀地区白須賀地区流雪溝整備
工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
据付工事原価				式	1	
	輸送費			式	1	
		輸送費	工場～現場	式	1	
	据付材料費			式	1	
		引込柱	Co柱 8m 根枷含む	本	1	
		装柱材		式	1	
		支線材		式	1	
		CET/F(EM-CET)電線	600V 38mm2 3芯	m	12	
		CE/F(EM-CE)ケーブル	3.5mm2 2心	m	12	
		IE/F(EM-IE)ケーブル	より線 22mm2	m	9	
		IE/F(EM-IE)ケーブル	600V より線 5.5mm2	m	4	
		電線管	PE54	m	8	
		電線管	PE22	m	7	
		電線管	FEP65	m	4	
		電線管	FEP30	m	4	
		電線管	HIVE22	m	2	
		接地埋設標示板	国土交通省型（黄銅製）	個	2	

設計書名：白須賀地区白須賀地区流雪溝整備
工事

[illegible]

数量計算書

種 別： 輸送費
ブ ロ ッ ク： 輸送費
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
輸送費 工場～現場	道路排水設備に準拠（水中ポンプφ400未満） 輸送距離（工場（京都府）～現場）L=760km	1 式

数量計算書

種 別：据付材料費
 ブロック：電気材料
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
引込柱 Co柱 8m 根枷含 む	引込柱 8-19-4.3 コンクリート根かせ 1.0m	1 本
装柱材	・ 低圧用ラック 2個 ・ 自在バンド (IBT - 308) 6個 ・ 自在バンド (IBT - 312) 3個 ・ 足場ボルト 6個	1 式
支線材	・ 自在バンド (3BD - HC - 17) 1個 ・ シンプル (丸型18mm) 1個 ・ 垂鉛引き鋼より線 38□ (1種A級) 2.9kg ・ シンプル用巻付グリップ 38□ 2個 ・ 玉碍子用巻付グリップ 38□ 2個 ・ 玉碍子 (100×100mm) 1個 ・ 支線ガード 1個 ・ ステーブブロック (500×250) 1個 ・ ステーブブロック用ロッド (φ16×1800L) 1個	1 式
CET/F (EM-CET) 電 線		
600V 38mm2 3芯		12.0 m
CE/F (EM-CE) ケーブ ル		
3.5mm2 2心		11.7 m
IE/F (EM-IE) ケーブル		
より線 22mm2		8.7 m
IE/F (EM-IE) ケーブル		
600V より線 5.5m m2		4.3 m
電線管		
PE54		7.6 m
電線管		
PE22		7.3 m
電線管		
FEP65		3.7 m
電線管		
FEP30		3.7 m

数量計算書

種 別：据付材料費
ブロック：電気材料
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
電線管 HIVE22		1.9 m
接地埋設標示板 国土交通省型（黄銅製）		2 個
埋設標識シート 電力・通信用 150mm×50m ポリエチレンクロス シングル		10.0 m
接地材（ED）	連結式接地棒 φ14×1500×3本＋接地材リード端子1本	1 式
接地材（ELA）	連結式接地棒 φ14×1500×3本＋接地材リード端子1本	1 式
保護管 VU100 L=2200		1 式
保護管 VU300 L=2200		1 式
プルボックス 端子付き	W400mm×H400mm×D300mm	2 個
据付補助材料費		1 式

数量集計表

設計書名：白須賀地区白須賀地区流雪溝整備
工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
送水管工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘り(小規模)	土砂 障害無	m3	70	
		埋戻工(小規模)	土砂	m3	40	
		埋戻工(小規模)	砂基礎	m3	20	
		購入土	山砂	m3	30	
		土砂等運搬(小規模)	0.28m3BH L=3km 村指定残土置場	m3	26	
		残土均し	整地	m3	26	
		法面整形(切土部)		m2	182.4	
		法面整形(盛土部)		m2	19.2	
	植生工			式	1	
		植生マット	250m2未満	m2	182.4	
		植生シート	250m2未満	m2	19.2	
	管路工		ダクタイル鋳鉄管(φ250)	式	1	
		ダクタイル鋳鉄管 布設	呼び径250mm 一般管路用 内面マルチライニング K型3種	m	34.2	
		ダクタイル鋳鉄管	呼び径250mm 一般管路用 内面マルチライニング K型3種	本	9.0	
		異形管(K型)	呼び径250mm 45° 曲管 内 面エポキシ粉体塗装	個	4.0	

数量集計表

設計書名：白須賀地区白須賀地区流雪溝整備
工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		異形管 (K型)	呼び径250mm 11° 1/4曲管 内面エポキシ粉体塗装	個	3.0	
		異形管 (K型)	呼び径250mm 継輪	個	2.0	
		異形管 (K型)	呼び径250mm 短管2号 7.5K	個	2.0	
		異形管 (K型)	呼び径250mm×75mm フランジ 付T字管 7.5K	個	1.0	
		異形管 (K型)	呼び径300mm×250mm 挿し 受片落管	個	1.0	
		離脱防止金具	K型用 ワイド(TN-300W) セ ット	組	23.0	
		フランジ 接合セ ット	75×7.5K (GF7.5K)	組	1.0	
		フランジ 接合セ ット	75×7.5K (RF7.5K)	組	1.0	
		空気弁 (補修弁付)	75×7.5K	組	1.0	
		滑材		個	1.0	
		切管端面補修液		個	1.0	
		外面補修用スプレ ー		本	1.0	
	給水槽			式	1	
		スクリーン	SS400製 除じんスクリー ン 1100×1000 W=65kg	枚	2	
		スクリーン接地	1100×1000 W=65kg	枚	2	
	受水槽		1.0m×1.0m×1.1m	式	1	
		基礎材	再生C 0～40(無規格), t=20 cm	m2	2.3	

数量集計表

設計書名：白須賀地区白須賀地区流雪溝整備
工事

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		基礎材	再生C 0~40(無規格), t=10 cm	m2	0.9	
		型枠	小型構造物	m2	13.4	
		コンクリート	18N-8-40(高炉)	m3	3.7	
		グレーチング蓋板 設置	1000×1000用 T-14 2分割	組	1	
		足掛け金物	W=300	本	3	
	舗装工			式	1	
		舗装版切断	アスファルト舗装版厚 t=7 cm	m	14.2	
		舗装版破碎(小規模)	アスファルト t=7cm	m2	14.5	
		殻運搬	アスファルト殻 L=km	m3	1.0	
		殻処分	アスファルト殻	m3	1.0	
		下層路盤	再生C RC-40 t=18cm	m2	14.5	
		上層路盤	粒度調整碎石 M-40 t=13cm	m2	14.5	
		表層	再生密粒度As(13F) t=4cm	m2	14.5	
		ペイント式区画線	溶材型 W=15cm 実線 白	m	4.4	
	構造物撤去工			式	1	
		防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C3-2E	m	4.0	
		U型側溝撤去	落蓋式500×500	m	4.0	

設計書名：白須賀地区白須賀地区流雪溝整備
工事

[illegible]

数量集計表


種 別：作業土工

規格：


[illegible]

作業土工数量計算書

種別：作業土工
ブロック：電気工事
区分：



村道路肩部




種別：作業土工
ブロック：電気工事
区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘り(小規模) 土砂 障害無	操作盤 $2.10 \times 1.70 \times 0.75 = 2.68$ 電線埋設 $0.14 \times 0.31 + (0.21 + 0.31) \div 2 \times 0.16 + 0.34 \times 0.30 = 0.19 \text{m}^3/\text{m}$ $0.19 \times 35.40 = 6.73$ 計 $2.68 + 6.73 = 9.41$	9.4 m3
埋戻工(小規模) 土砂	$(0.19 - 0.34 \times 0.30) \times 35.40 = 3.12$	3.1 m3
埋戻工(小規模) 砂基礎	$(0.30 \times 0.34 - 0.20 \times 0.14) \times 35.40 = 2.62$	2.6 m3
購入土 山砂	$2.62 \times 1.33 = 3.48$	3.5 m3
土砂等運搬(小規模) 0.28m3BH L=3km 村指定残土置場 残土均し	$9.41 - 3.12 \times (1 \div 0.9) = 5.94 \text{ m}^3$	5.9 m3
整地		5.9 m3

作業土工数量計算書


種別：作業土工
ブロック：管布設工事
区分：




作業土工数量計算書

種別：作業土工
ブロック：管布設工事
区分：


A 断面
(村道路肩よりポンプ給水槽)



B 断面
(村道横断面部)



C 断面
(村道～受水槽部)



※地表から管頂までの埋設深は0.60m以上確保する。


作業土工数量計算書

種 別：作業土工
ブロック：管布設工事
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘り(小規模) 土砂 障害無	A断面 $(1.60 + 0.84) \div 2 \times 1.27 = 1.55$ B断面 $(1.77 + 0.76) \div 2 \times (0.51 + 1.18) = 2.14$ C断面 $(1.42 + 0.76) \div 2 \times 1.10 = 1.20$ $1.55 \times 18.6 + 2.14 \times 7.7 + 1.20 \times 4.1 + (1.55 + 2.14) \div 2 \times 1.0$ $+ (2.14 + 1.20) \div 2 \times 1.1 = 53.91$	53.9 m3
埋戻工(小規模) 土砂	A断面 $(1.60 + 1.09) \div 2 \times 0.85 = 1.14$ B断面 $(1.77 + 1.47) \div 2 \times 0.51 = 0.83$ C断面 $(1.42 + 1.01) \div 2 \times 0.68 = 0.83$ $1.14 \times 18.6 + 0.83 \times 7.7 + 0.83 \times 4.1 + (1.14 + 0.83) \div 2 \times 1.0$ $+ (0.83 + 0.83) \div 2 \times 1.1 = 32.90$	32.9 m3
埋戻工(小規模) 砂基礎	A断面 $(1.09 + 0.84) \div 2 \times 0.42 - 0.26^2 \times 3.14 \div 4 = 0.35$ B断面 $(1.47 + 0.76) \div 2 \times 1.18 - 0.26^2 \times 3.14 \div 4 = 1.26$ C断面 $(1.01 + 0.76) \div 2 \times 0.42 - 0.26^2 \times 3.14 \div 4 = 0.32$ $0.35 \times 18.6 + 1.26 \times 7.7 + 0.32 \times 4.1 + (0.35 + 1.26) \div 2 \times 1.0$ $+ (1.26 + 0.32) \div 2 \times 1.1 = 19.20$	19.2 m3
購入土 山砂	$19.20 \times 1.33 = 25.54$	25.5 m3
土砂等運搬(小規模) 0.28m3BH L=3km 村指定残土置場 残土均し	$53.91 - 32.90 \times (1 \div 0.9) = 17.35$	17.4 m3
整地		17.4 m3

作業土工数量計算書

種 別：作業土工
ブロック：管布設工事
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
法面整形(切土部)	 水槽部 (R6施工)	182.4 m2
法面整形(盛土部)	村道法下部 (管埋設箇所) $1.60 \times 12.0 = 19.20$	19.2 m2

作業土工数量計算書

種 別：作業土工
ブロック：道路側溝撤去再設置
区 分：


細別／規格	算 式 / 図	数 量
略図	道路側溝撤去再設置 再生密粒度As(13F) 表層工 t=4cm 粒度調整砕石M-40 上層路盤工 t=13cm 再生クラッシャーランRC-40 下層路盤工 t=18cm コンクリート蓋 (撤去・再設置) 落蓋式道路側溝 (撤去・再設置) 敷モルタル (1:3) 基礎砕石 (再生クラッシャーラン0~40mm) 床掘り C=0.7 埋戻 C=0.7	
床掘り(小規模) 土砂 障害無	$0.7 \times 4.0 = 2.80$	2.8 m ³
埋戻工(小規模) 土砂	$0.7 \times 4.0 = 2.80$	2.8 m ³

作業土工数量計算書


種 別 : 作業土工
 ブロック : 受水槽
 区 分 :

受水槽


平 面 図




断 面 図




側 面 図



A 面 図



B 面 図




作業土工数量計算書

種 別：作業土工
 ブロック：受水槽
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
床掘り(小規模) 土砂 障害無	$2.40 \times 2.40 \times 1.45 = 8.35$	8.4 m3
埋戻工(小規模) 土砂	$8.35 - (1.50 \times 1.50 \times 0.15 + 1.40 \times 1.40 \times 1.10 +$ $(1.01 + 0.76) \div 2 \times 0.42 \times 0.50 + 0.83 \times 0.10 \times 0.50$ $+ 0.65 \times 0.59 \times 0.50) = 5.44$	5.4 m3
土砂等運搬(小規模) 0.28m3BH L=3km 村指定残土置場	$8.35 - 5.44 \times (1 \div 0.9) = 2.31$	2.3 m3

数量計算書

種 別：植生工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
植生マット 250m2未満	植生マット A=182.4m2  水槽部 (R6施工箇所)	182.4 m2
植生シート 250m2未満	村道法下部（管埋設箇所） $1.60 \times 12.0 = 19.2$	19.2 m2

付属設備工計算書

種 別：管路工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
ダクティル鋳鉄管 布設	直管及び異形管	
呼び径250mm 一般 管路用 内面珪砂 ライニング K型3種		34.2 m
ダクティル鋳鉄管	呼び径250×5m/本 233.1kg/本	
呼び径250mm 一般 管路用 内面珪砂 ライニング K型3種		9 本
異形管 (K型)		
呼び径250mm 45° 曲管 内面エポキ シ粉体塗装		4 個
異形管 (K型)		
呼び径250mm 11° 1/4曲管 内面エポ キシ粉体塗装		3 個
異形管 (K型)		
呼び径250mm 継輪		2 個
異形管 (K型)		
呼び径250mm 短管 2号 7.5K		2 個
異形管 (K型)		
呼び径250mm×75m m フランジ付T字管 7 .5K		1 個
異形管 (K型)		
呼び径300mm×250 mm 挿し受片落管 離脱防止金具		1 個
K型用 ワイド (TN- 300W) セット		23 組
フランジ 接合セ ット		
75×7.5K (GF7.5K)		1 組
フランジ 接合セ ット		
75×7.5K (RF7.5K)		1 組

付属設備工計算書

種 別：管路工


[illegible]

給水槽数量計算書


種 別：給水槽

スクリーン詳細図
ステンレス製スクリーン (SUS304)


正 面 図



設 置 図



断 面 図



給水槽数量計算書


種 別：給水槽

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
スクリーン		
SS400製 除じん スクリーン 1100 × 1000 W=65kg		2 枚
スクリーン接地		
1100 × 1000 W=65 kg		2 枚


数量計算書

種別：受水槽
ブロック：受水槽
区分：


平面図




A-A断面



側面図



B-B断面




数量計算書

種 別：受水槽
ブロック：受水槽
区 分：


細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
基礎材 再生C 0～40(無規格), t=20cm	水槽 $1.50 \times 1.50 = 2.25$	2.3 m2
基礎材 再生C 0～40(無規格), t=10cm	水路 $0.85 \times 1.00 = 0.85$	0.9 m2
型枠 小型構造物	水槽 $(1.40 \times 1.25 + 1.00 \times 1.10) \times 4 - 0.35^2 \times 3.14 \div 4 \times 2$ $- 0.35 \times 0.49 \times 2 + 0.49 \times 0.20 \times 2 = 11.06$ 水路 $(0.59 + 0.49) \times 2 \times 1.00 + (0.65 \times 0.59 - 0.35 \times 0.49) = 2.37$ $11.06 + 2.37 = 13.43$	13.4 m2
コンクリート 18N-8-40(高炉)	水槽 $1.40 \times 1.40 \times 1.25 + 1.00 \times 1.00 \times 1.10 -$ $0.35^2 \times 3.14 \div 4 \times 0.20 - 0.35 \times 0.49 \times 0.20 = 3.50$ 水路 $(0.65 \times 0.59 - 0.35 \times 0.49) \times 1.00 = 0.21$ $3.50 + 0.21 = 3.71$	3.7 m3
グレーチング蓋板 設置 1000×1000用 T-1 4 2分割		1 組
足掛け金物 W=300		3 本

数量計算書


種 別：舗装工



村道横断部



道路側溝撤去再設置




種 別：舗装工


種 別：舗装工

数量計算書

種 別：構造物撤去工



道路側溝撤去再設置




数量計算書

種 別：構造物撤去工


[illegible]

数量計算書

種 別：構造物再設置工




道路側溝撤去再設置




ガードレール構造図 S=1:30
(土中建込式)

正面図



断面図



数量計算書

種 別：構造物再設置工

[illegible]

設計書名：白須賀地区白須賀地区流雪溝整備
工事

[illegible]

数量計算書

種 別：土留・仮締切工


細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
仮廻し水路復旧	仮廻し水路 側壁撤去 正面図 側壁復旧 単位数量計算書による	1 式
土のう積 設置・撤去	土のう仮締切り 土のう小口並べ A=1.83m² 図面より	1.8 m ²

單位數量計算書

細別：仮廻し水路復旧
規格：

1.00 式当り

略 図



材料／規格	算 式	数 量
型枠 小型	$1.30 \times 0.45 \times 2 = 1.17$	1.2 m2
コンクリート 18N-8-40(高炉)	$1.30 \times 0.45 \times 0.27 = 0.16$	0.2 m3

[illegible]

工事用道路工数量計算書

種 別：工事用道路工
ブロック：仮設工
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
工事用道路設置 W=2.5m(敷鉄板t=2mm)	令和7年度工事と同様 工事用道路 246.81m ² 作業ヤード 219.60m ² 敷鉄板1枚当り 3.00m-1524×3048×22 G=802kg 6.00m-1524×6069×22 G=1604kg 敷設枚数 ①工事用道路区間 6.00m- 18枚 ②仮設橋区間 3.00m- 6枚 ③作業ヤード区間 6.00m-15枚 面 積 A=246.81 + 219.60 = 466.41 m ² 重 量 6.00m-1.604×(18+15) =52.93 t 3.00m-0.802×6=4.81 t G=52.93+4.81=57.74 t	1 式
工事用道路撤去 W=2.5m(敷鉄板t=2mm)	敷鉄板撤去 6.00m-N=18+15=33.00 枚 3.00m-N= =6.00 枚 盛土撤去 機械掘削 ①工事用道路区間…246.81m ² ×0.30=74.04 m ³ ②作業ヤード区間…219.60m ² ×0.80=175.68 m ³ 合 計 74.04+175.68=249.72 m ³ 残土運搬(0.8m ³ BH 10tDT L=3km) =249.72 m ³ 残土均し(整地) =249.72 m ³	1 式

敷鉄板賃料期間期の算定

工事日数の算出

対象工種として、法面部の管工事、電線布設工事、スクリーン設置とする。

工 種： 土 工（法面部中間まで約10m）

工 種： 管布設（法面部中間まで約10m）

工 種： 電線布設（法面部中間まで約10m）

工 種： スクリーン設置

上記工種全体で施工期間を30日とする。

設計書名：白須賀地区白須賀地区流雪溝整備
工事

[illegible]


数量計算書


種 別：運搬費

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
仮設材運搬費	重 量 $6.00\text{m}-1.604 \times (18+15) = 52.932 \text{ t}$ $3.00\text{m}-0.802 \times 6 = 4.812 \text{ t}$ $G=52.932+4.812=57.744 \text{ t}$	57.74 t


数量計算書

名 称	規 格	算 式				数 量																				
除雪工																										
	対象地区	新庄 620 cm 地区区分 B (500cm以上～1000cm未満)																								
現場内除雪	人力除雪 地域区分B																									
		42 + 33 + 5 = 80 m2																								
						80 m2																				
		<table><tr><td></td><td>送水管</td><td>電線埋設</td><td>電気設備</td></tr><tr><td>12月</td><td>14</td><td>11</td><td>0</td></tr><tr><td>1月</td><td>14</td><td>11</td><td>2</td></tr><tr><td>2月</td><td>14</td><td>11</td><td>3</td></tr><tr><td>計</td><td>42</td><td>33</td><td>5</td></tr></table>					送水管	電線埋設	電気設備	12月	14	11	0	1月	14	11	2	2月	14	11	3	計	42	33	5	
	送水管					電線埋設	電気設備																			
12月	14					11	0																			
1月	14					11	2																			
2月	14					11	3																			
計	42					33	5																			
		25 m2																								
		27 m2																								
		28 m2																								
		80 m2																								






令和 8 年度 図 番 6 葉 1			
路線名			
工事名	白須賀地区流雪清整備工事		
位 置	最上郡大蔵村大字清水地内		
位 置 図		美	
縮 尺	1:25,000	大 蔵 村	




令 和	8	年 度	図 番	6	葉 2
路 線 名					
工 事 名	白須賀地区流雪溝整備工事				
位 置	最上郡大蔵村大字清水地内				
平 面 図				1 葉 1	
縮 尺	S=1:200		大 蔵 村		




DL=45.00

令和8年度施工			
路線名	白須賀地区流雪溝整備工事		
工事名	最上郡大蔵村大字清水地内		
位置	最上郡大蔵村大字清水地内		
横断図	葉		
縮尺	S=1:100	大蔵村	

平面図 S=1:100




受水槽 S=1:50




送水管標準断面図 S=1:50


横断面図 S=1:100




法面部 (村道路肩よりポンプ給水槽)



村道～受水槽部




村道横断面部




※地表から管頂までの埋設深は0.60m以上確保する。

ガードレール構造図 S=1:30 (土中建込式)



道路側溝撤去再設置 S=1:50






令和 8 年度				図 番	6 葉 4	実 施
路 線 名						
工 事 名		白須賀地区流雪清整備工事				
位 置		最上郡大蔵村大字清水地内				
送水管路構造図						葉
縮 尺 図 示				大 蔵 村		

揚水ポンプ電気設備図


単線結線図

平面図 S-1:200


ポンプ操作盤 外形寸法図 S-1:30




引込計器盤 外形寸法図 S-1:20




電気系統図




横断面図 S-1:200



村道路路肩部



法面部（村道路路肩よりポンプ給水槽）



ポンプ容量別主要部材選定表(別表) 同時運転あり

容量	記号	ケーブル・電線			電線管
		A	B	C	a
22kw		CET38□	EM-1E22□	CEE 4C×1.25□	FEP80

実 施

令和 8 年度	図 番	6 葉 5
路線 名		
工事 名	白須賀地区流雪溝整備工事	
位 置	最上郡大蔵村大字清水地内	
揚水ポンプ電気設備図		1 葉 1
縮 尺 図 示	大 蔵 村	

白須賀地区流雪溝整備工事 特記仕様書

1. 週休2日確保工事（発注者指定型）

- 1 本工事は月単位の4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定型の週休2日確保工事である。実施にあたっては「大蔵村建設工事における週休2日確保工事实施要領」に基づくため、詳細については、実施要領を確認すること。
- 2 発注者は、当初（発注）時において月単位の4週8休以上の現場閉所に応じた経費の補正を行い工事費を積算しているため、現場閉所が月単位の4週8休に満たない場合は、通期の週休2日の補正係数に変更するものとし、通期の4週8休に満たない場合は、通期の週休2日の補正係数を除して、工事費を積算するものとする。
- 3 発注者は、週休2日確保工事において月単位の4週8休以上の現場閉所を達成した場合、主任（監理）技術者に対して「週休2日確保工事实施証明書」を受注者の求めに応じて発行するものとする。
- 4 受注者は、工事名標示板に月単位の週休2日確保工事に取り組んでいる旨を明示すること。明示の方法は下図を参考にするものとし、監督職員と協議し決定する。

ご迷惑をおかけします
この工事は 週休2日」確保に 取り組んでいます
〇〇〇〇〇〇を 行っています
令和 〇年 〇月 〇日まで 時間帯 〇〇:〇〇~〇〇:〇〇
〇〇〇〇〇〇工事
発注者 山形県〇〇総合支庁 建設部〇〇課 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
受注者 〇〇〇〇建設株式会社 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

（図）工事標示板への明示の例

2. 建設副産物関係

- 1 本工事により発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、建設発生木材、アスフ

ァルト・コンクリート塊）は、再資源化施設に搬出するものとする。特に、下記に示す特定建設資材廃棄物の搬出先はそれぞれ次の条件も満たすものとする。

【コンクリート塊】

規格品の再生クラッシャーラン（RC-40）として再資源化している再資源化施設

【アスファルト・コンクリート塊】

再生加熱アスファルト混合物の原材料として再利用している再資源化施設（アスファルトプラントでなくても、そのアスファルト塊が、最終的に再生加熱アスファルト混合物として利用されることが確認できる施設でも可）

- 2 建設リサイクル法第6条に規定する「建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担」に基づき、条件明示する特定建設資材廃棄物の搬出施設は、下記のとおりである。

【コンクリート塊（有筋）】

- ① 受け入れ場所 : 有限会社門脇産業
- ② 再資源化施設名 : 最上郡舟形町堀内1522

3. 残土受け入れ地

- 1 本工事の残土受入地は、新庄市の一般財団法人最上建設クラブとする。